

Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR)
**Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Ospedale di Comunità, 20 posti letto in Overbooking P.O. San
Marcellino Viale Rinascita N° 2/4 MURAVERA**

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
Struttura Complessa Ufficio Tecnico e Patrimonio
Sede operativa: Cittadella della Salute, via Romagna n. 16
Padiglione H, Cagliari
Tel. 0706097941
Email: direzione.generale@aslcagliari.it

**Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli
spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL 8
Cagliari, destinata alla realizzazione dell'Ospedale della
Comunità 20 posti letto in Overbooking P.O. San Marcellino
Muravera (CA)**
CUP: G42C26000040006

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile fase della Progettazione/Affidamento/ Esecuzione: **Geom. Antonio Cotza**
Ingegnere incaricato: **Ing. Stella Gorini** **CSP/CSE:** **Ing. Stella Gorini**
Collaboratori: **Direzione Lavori:** **Ing. Stella Gorini**
Opere edili: **Ing. Stella Gorini** **R.U.P.:** **Geom. Antonio Cotza**

OGGETTO: LAVORI EDILI

DATA:

21/05/2026

SCALA:

1:100

ELABORATO: 8

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Revisione:

Descrizione:

Data:

Il Progettista
Ing. Stella Gorini



Stella Gorini
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Cagliari
Ingegnere
22.05.2026 08:42:36
GMT+01:00

Il R.U.P.
Geom. Antonio Cotza



ANTONIO
COTZA
22.05.2026
08:51:02
GMT+01:00

**Il Direttore SC Ufficio Tecnico e
Patrimonio**
Ing. Fabio Francesco Farci



SC Ufficio Tecnico e Patrimonio



N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)										
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSPEDALE DI COMUNITÀ 20 POSTI LETTO SAN MARCELLINO MURAVERA IN OVERBOOKING										
Computo										
1	SAR24_PF.0013.0010.0003	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm								
					Sommano	m²	800,00	17,31	13.848,00	
2	SAR24_PF.0013.0005.0023	RISANAMENTO DI SUPERFICI DEGRADATE DA MUFFE, BATTERI E FUNGHI, CON DUE MANI DI IMPREGNANTE TRASPARENTE, A BASE DI UNA MISCELA DI FUNGICIDI, previa spazzolatura delle parti da trattare al fine di rimuovere le muffe superficiali, dato in opera, compreso il ponteggio, l'onere della accurata pulizia delle superfici trattate dopo l'applicazione del prodotto di risanamento, lo sfrido e il tiro in alto								
					Sommano	m²	350,00	8,97	3.139,50	
3	SAR24_PF.0013.0005.0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
					Sommano	m²	350,00	11,47	4.014,50	

Sommano Tot. €. 21.000,00

Cagliari, 21/05/2026