

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: PNRR – Missione 6 Salute – Componente 1 – Investimento 1.3 “Ospedali di Comunità”

Lavori di manutenzione negli spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità in overbooking presso il Presidio Ospedaliero P.O. Binaghi di Cagliari

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari - Azienda Socio Sanitaria Locale

Cagliari, 22/06/2026



N.3155

IL TECNICO
ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. PAOLO SERRA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 dP.ED.001	ANALISI DEI PREZZI				
	Controparete Siniat lastra A2-s1,d0 o equivalente spessore 80mm - parete tipo 1				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	13,00000	0,01088	0,14144	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	3,00000	0,01142	0,03426	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,99500	4,49925	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,15000	24,89500	3,73425	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01390	31,62750	0,43962	MDO/RU
	(E) [PR.ED.002] Controparete Gyproc Habito Forte 13 o equivalente spessore 8 ... metri quadri	1,05000	20,50000	21,52500	MAT/PR
	Sommano euro			30,37382	
	Spese Generali 15.00000% * (30.37382) euro			4,55607	
Nr. 2 dP.ED.002	Parete divisoria Gyproc Duragyp A1 13 Activ'Air o equivalente spessore 100mm - parete tipo 2				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	13,00000	0,01088	0,14144	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	3,00000	0,01142	0,03426	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,44440	29,99500	13,32978	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,22220	24,89500	5,53167	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01390	31,62750	0,43962	MDO/RU
	(E) [PR.ED.001] Parete divisoria Gyproc Duragyp A1 13 Activ'Air o equivalent ... metri quadri	1,05000	30,68000	32,21400	MAT/PR
	Sommano euro			51,69077	
	Spese Generali 15.00000% * (51.69077) euro			7,75362	
	Sommano euro			59,44439	
	Utili Impresa 10% * (59.44439) euro			5,94444	
Nr. 3 dP.ED.003	Controsoffitto modulare 600x600mm tipo GYPROC GyQuadro A1 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	500,00000	0,01088	5,44000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	200,00000	0,01142	2,28400	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=15/60) ora	0,25000	29,99500	7,49875	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=15/60) ora	0,25000	24,89500	6,22375	MDO/RU
	(E) [PR.ED.003] Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare Gyproc ... metri quadri	1,03000	19,20000	19,77600	MAT/PR
	Sommano euro			41,22250	
	Spese Generali 15.00000% * (41.22250) euro			6,18338	
	Sommano euro			47,40588	
	Utili Impresa 10% * (47.40588) euro			4,74059	
	T O T A L E euro / metri quadri			52,14647	
Nr. 4 dP.ED.004	Sostituzione pannelli controsoffitto modulare 600x600mm tipo GYPROC GyQuadro A1 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	10,00000	0,01088	0,10880	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	3,00000	0,01142	0,03426	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	24,89500	1,24475	MDO/RU
	(E) [PR.ED.003] Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare Gyproc ... metri quadri	1,03000	19,20000	19,77600	MAT/PR
	Sommano euro			22,66356	
	A R I P O R T A R E			22,66356	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			22,66356	
Nr. 5 dP.ED.005	Spese Generali 15.00000% * (22.66356) euro			3,39953	
	Sommano euro			26,06309	
	Utili Impresa 10% * (26.06309) euro			2,60631	
	T O T A L E euro / metri quadri			28,66940	
	Pavimento a base di policloruro di vinile tipo TARKETT IQ GRANIT SAFE T o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	100,00000	0,01142	1,14200	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	1'440,00000	0,01088	15,66720	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,35000	29,99500	10,49825	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00300	24,89500	0,07469	MDO/RU
	Pavimentazione				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	100,00000	0,01142	1,14200	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,26670	24,89500	6,63950	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00670	31,62750	0,21190	MDO/RU
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,15000	47,46228	7,11934	---
	(E) [PR.ED.005] Pavimento a base di policloruro di vinile tipo TARKETT IQ GR ... metri quadri	1,05000	20,00000	21,00000	MAT/PR
	(A) [SL.0045.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, P ...				
	di cui MDO/RU= 0.05%; MAT/PR= 78.72%; ATT/AT= 0.00%; kilogrammi	0,60000	10,91919	6,55151	AN
Nr. 6 dP.ED.006	Sommano euro			70,04639	
	Spese Generali 15.00000% * (70.04639) euro			10,50696	
	Sommano euro			80,55335	
	Utili Impresa 10% * (80.55335) euro			8,05534	
	T O T A L E euro / metri quadri			88,60869	
	Rivestimento in vinilico omogeneo tipo TARKETT WALLGARD o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	100,00000	0,01142	1,14200	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	24,89500	4,14925	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00670	31,62750	0,21190	MDO/RU
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,15000	47,46228	7,11934	---
	(E) [PR.ED.006] Rivestimento in vinilico omogeneo tipo TARKETT WALLGARD spes ... metri quadri	1,05000	10,00000	10,50000	MAT/PR
	(A) [SL.0045.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, P ...				
	di cui MDO/RU= 0.05%; MAT/PR= 78.72%; ATT/AT= 0.00%; kilogrammi	0,60000	10,91919	6,55151	AN
	Sommano euro			34,67327	
	Spese Generali 15.00000% * (34.67327) euro			5,20099	
Nr. 7 dP.ED.007	Sommano euro			39,87426	
	Utili Impresa 10% * (39.87426) euro			3,98743	
	T O T A L E euro / metri quadri			43,86169	
	INFISSO INTERNO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO TAMBURATO tipo METRA FLEX o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.ED.007] FORNITURA DI INFISSO INTERNO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMIN ... m2	1,00000	412,49000	412,49000	---
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=30/60) ora	0,50000	29,99500	14,99750	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=30/60) ora	0,50000	24,89500	12,44750	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,06250	31,62750	1,97672	MDO/RU
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,06250	47,46228	2,96639	---
	A R I P O R T A R E			444,87811	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			444,87811	
Nr. 8 dP.ED.008	(A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO/RU= 15.54%; MAT/PR= 40.66%; ATT/AT= 22.86%; metri cubi	0,01260	195,60848	2,46467	AN
	Sommano euro			447,34278	
	Spese Generali 15.00000% * (447.34278) euro			67,10142	
	Sommano euro			514,44420	
	Utili Impresa 10% * (514.44420) euro			51,44442	
	T O T A L E euro / m2			565,88862	
	ASSISTENZE EDILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	20'000,00000	0,01142	228,40000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	5'000,00000	0,01142	57,10000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	48,00000	29,99500	1'439,76000	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	48,00000	29,99500	1'439,76000	MDO/RU
Nr. 9 dP.MEP.001	Trasporti e conferimenti				
	(A) [NP.ED.011_SAR24_PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m³	5,00000	7,52239	37,61195	AN
	(A) [SAR24_PF.0001.0009.0015] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... (qt=1,3*1,6*5) t	10,40000	33,44388	347,81635	AN
	Sommano euro			3'550,44830	
	Spese Generali 15.00000% * (3 550.44830) euro			532,56724	
	Sommano euro			4'083,01554	
	Utili Impresa 10% * (4 083.01554) euro			408,30155	
	T O T A L E euro / a corpo			4'491,31709	
	KIT DOCCETTA BIDET				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.001] KIT DOCCETTA BIDET cad.	1,00000	35,00000	35,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	50,00000	0,01088	0,54400	MAT/PR
Nr. 10 dP.MEP.002	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,08000	24,89500	1,99160	MDO/RU
	Sommano euro			42,53487	
	Spese Generali 15.00000% * (42.53487) euro			6,38023	
	Sommano euro			48,91510	
	Utili Impresa 10% * (48.91510) euro			4,89151	
	T O T A L E euro / cad.			53,80661	
	SET DOCCIA				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.002] KIT DOCCIA cad.	1,00000	176,00000	176,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	50,00000	0,01088	0,54400	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
Nr. 11 dP.MEP.003	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	24,89500	4,14925	MDO/RU
	Sommano euro			185,69252	
	Spese Generali 15.00000% * (185.69252) euro			27,85388	
	Sommano euro			213,54640	
	Utili Impresa 10% * (213.54640) euro			21,35464	
	T O T A L E euro / cad.			234,90104	
	ADEGUAMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRICA E SCARICO PER INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI SANITARI				
	E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 12 dP.MEP.004	E L E M E N T I: (A) [dP.MEP.040] Tubazioni di distribuzione preisolate dal collettore di zona ... (qt=6*1,5) di cui MDO/RU= 44.96%; MAT/PR= 32.03%; ATT/AT= 2.06%; metri	9,00000	6,26048	56,34432	AN
	(A) [dP.MEP.041] Tubazioni di distribuzione preisolate dal collettore di zona ... (qt=2*1,5) di cui MDO/RU= 34.93%; MAT/PR= 44.12%; ATT/AT= 0.00%; metri	3,00000	7,91952	23,75856	AN
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	500,00000	0,01142	5,71000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	500,00000	0,01142	5,71000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	8,00000	29,99500	239,96000	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	8,00000	29,99500	239,96000	MDO/RU
	Sommano euro			571,44288	
	Spese Generali 15.00000% * (571.44288) euro			85,71643	
	Sommano euro			657,15931	
	Utili Impresa 10% * (657.15931) euro			65,71593	
	T O T A L E euro / a corpo			722,87524	
Nr. 12 dP.MEP.004	PUNTO IDRICO C/F, tubazioni tipo AQUATECHNIK MULTI-CALOR ISOLINE o equivalente E L E M E N T I: (A) [NP.ES.319.PF.*0006.200.600.003] Tubazioni di distribuzione preisolate dal collettore di zona ...	5,45000	13,19660	71,92147	AN
	di cui MDO/RU= 29.95%; MAT/PR= 49.11%; ATT/AT= 0.00%; metri				
	(A) [NP.ES.319.PF.*0006.200.600.003] Tubazioni di distribuzione preisolate dal collettore di zona ...	5,45000	13,19660	71,92147	AN
	di cui MDO/RU= 29.95%; MAT/PR= 49.11%; ATT/AT= 0.00%; metri				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	300,00000	0,01142	3,42600	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	300,00000	0,01142	3,42600	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,00000	29,99500	29,99500	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,00000	29,99500	29,99500	MDO/RU
	Sommano euro			210,68494	
	Spese Generali 15.00000% * (210.68494) euro			31,60274	
	Sommano euro			242,28768	
	Utili Impresa 10% * (242.28768) euro			24,22877	
	T O T A L E euro / n.			266,51645	
Nr. 13 dP.MEP.005	PUNTO IDRICO F, tubazioni tipo AQUATECHNIK MULTI-CALOR ISOLINE o equivalente E L E M E N T I: (A) [NP.ES.319.PF.*0006.200.600.003] Tubazioni di distribuzione preisolate dal collettore di zona ...	5,50000	13,19660	72,58130	AN
	di cui MDO/RU= 29.95%; MAT/PR= 49.11%; ATT/AT= 0.00%; metri				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	150,00000	0,01142	1,71300	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	100,00000	0,01142	1,14200	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,50000	29,99500	14,99750	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,50000	29,99500	14,99750	MDO/RU
	Sommano euro			105,43130	
	Spese Generali 15.00000% * (105.43130) euro			15,81469	
	Sommano euro			121,24599	
	Utili Impresa 10% * (121.24599) euro			12,12460	
	T O T A L E euro / n.			133,37059	
Nr. 14 dP.MEP.006	PUNTO DI SCARICO, tubazioni tipo VALSIR PP3 E L E M E N T I: (A) [NP.ES.187.PF.*0006.164.603.001] TUBAZIONI DI SCARICO/VENTILAZIONE REFLUI FOGNARI VALSIR PP3 ...				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 15 dP.MEP.007	di cui MDO/RU= 27.10%; MAT/PR= 49.23%; ATT/AT= 2.73%; m	4,00000	8,75090	35,00360	AN
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a	100,00000	0,01142	1,14200	MAT/PR
	corpo cadauno				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	100,00000	0,01142	1,14200	MAT/PR
	cad.				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,99500	7,49875	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,99500	7,49875	MDO/RU
	Sommano euro			52,28510	
	Spese Generali 15.00000% * (52.28510) euro			7,84277	
	Sommano euro			60,12787	
	Utili Impresa 10% * (60.12787) euro			6,01279	
	T O T A L E euro / n.			66,14066	
Nr. 15 dP.MEP.007	SCATOLA PORTAFRUTTI 503, SUPPORTO E PLACCA serie BTICINO MATIX o				
	equivalente.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.007] Scatole da incasso a 503 a 3 posti, compreso supporto e plac ... n.	1,00000	7,55000	7,55000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	corpo cadauno				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	cad.				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1/	0,01667	29,99500	0,50002	MDO/RU
	60,00000) ora				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il	0,00333	90,62000	0,30176	NL/AT
	conducente/opera ... (qt=1/300) ora				
	Sommano euro			11,07966	
	Spese Generali 15.00000% * (11.07966) euro			1,66195	
	Sommano euro			12,74161	
	Utili Impresa 10% * (12.74161) euro			1,27416	
	T O T A L E euro / n.			14,01577	
Nr. 16 dP.MEP.008	SCATOLA PORTAFRUTTI 504, SUPPORTO E PLACCA serie BTICINO MATIX o				
	equivalente.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.008] Scatole da incasso a 504 a 4 posti, compreso supporto e plac ... n.	1,00000	10,80000	10,80000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	corpo cadauno				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	cad.				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1/	0,01667	29,99500	0,50002	MDO/RU
	60,00000) ora				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il	0,00333	90,62000	0,30176	NL/AT
	conducente/opera ... (qt=1/300) ora				
	Sommano euro			14,32966	
	Spese Generali 15.00000% * (14.32966) euro			2,14945	
	Sommano euro			16,47911	
	Utili Impresa 10% * (16.47911) euro			1,64791	
	T O T A L E euro / n.			18,12702	
Nr. 17 dP.MEP.009	TORRETTA BIFACCIALE FISSA A 8+8 POSTI, TELAIO E PLACCA serie BTICINO				
	MATIX o equivalente.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.009] Torretta bifacciale a 8+8 posti, completa di telaio e placca n.	1,00000	200,42000	200,42000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	corpo cadauno				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	cad.				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,00000	29,99500	29,99500	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			230,64340	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			230,64340	
Nr. 18 dP.MEP.010	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=20/60) ora	0,33333	29,99500	9,99823	MDO/RU
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,00000	90,62000	0,00000	NL/AT
	Sommano euro			240,64163	
	Spese Generali 15.00000% * (240.64163) euro			36,09624	
	Sommano euro			276,73787	
	Utili Impresa 10% * (276.73787) euro			27,67379	
	T O T A L E euro / n.			304,41166	
	PUNTO PRESA UNEL 2P+T 10/16A serie BTICINO MATIX o equivalente.				
	E L E M E N T I:				
	(A) [SAR24_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ...				
	di cui MDO/RU= 53.90%; MAT/PR= 25.15%; ATT/AT= 0.00%; metri	3,00000	4,00698	12,02094	AN
	(A) [NP.ES.141.PF.*0006.060.590.302] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG16O ...				
	di cui MDO/RU= 41.57%; MAT/PR= 37.48%; ATT/AT= 0.00%; metri	3,00000	4,13045	12,39135	AN
Nr. 19 dP.MEP.011	(E) [PR.MEP.010] Presa UNEL e bipasso 10/16A light n.	1,00000	19,50000	19,50000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1/60,00000) ora	0,01667	29,99500	0,50002	MDO/RU
	Sommano euro			47,14019	
	Spese Generali 15.00000% * (47.14019) euro			7,07103	
	Sommano euro			54,21122	
	Utili Impresa 10% * (54.21122) euro			5,42112	
	T O T A L E euro / n.			59,63234	
	PUNTO PRESA UNEL 2P+T 10/16A AGGIUNTO serie BTICINO MATIX o equivalente.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.010] Presa UNEL e bipasso 10/16A light n.	1,00000	19,50000	19,50000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
Nr. 20 dP.MEP.012	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1/60,00000) ora	0,01667	29,99500	0,50002	MDO/RU
	Sommano euro			22,72790	
	Spese Generali 15.00000% * (22.72790) euro			3,40919	
	Sommano euro			26,13709	
	Utili Impresa 10% * (26.13709) euro			2,61371	
	T O T A L E euro / n.			28,75080	
	PUNTO PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A AGGIUNTO serie BTICINO MATIX o equivalente.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.012] Presa bipasso 10/16A light n.	1,00000	6,50000	6,50000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1/60,00000) ora	0,01667	29,99500	0,50002	MDO/RU
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il				
	A R I P O R T A R E			9,72790	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			9,72790	
Nr. 21 dP.MEP.013	conducente/opera ... (qt=1/300) ora	0,00333	90,62000	0,30176	NL/AT
	Sommano euro			10,02966	
	Spese Generali 15.00000% * (10.02966) euro			1,50445	
	Sommano euro			11,53411	
	Utili Impresa 10% * (11.53411) euro			1,15341	
	T O T A L E euro / n.			12,68752	
	PUNTO PRESA EDP/TP CAT6A UTP serie bTICINO MATIX o equivalente.				
	E L E M E N T I :				
	(A) [dP.MEP.014] FORNITURA E POSA IN OPERA di cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6A Z1 ...				
	di cui MDO/RU= 50.52%; MAT/PR= 28.53%; ATT/AT= 0.00%; metri	4,00000	2,65630	10,62520	AN
	(A) [SAR24_Pf.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ...				
	di cui MDO/RU= 53.90%; MAT/PR= 25.15%; ATT/AT= 0.00%; metri	4,00000	4,00698	16,02792	AN
	(E) [PR.MEP.013] Presa dati RJ45 n.	1,00000	14,15000	14,15000	MAT/PR
Nr. 22 dP.MEP.014	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... (qt=1/300) ora	0,00333	90,62000	0,30176	NL/AT
	Sommano euro			46,33224	
	Spese Generali 15.00000% * (46.33224) euro			6,94984	
	Sommano euro			53,28208	
	Utili Impresa 10% * (53.28208) euro			5,32821	
	T O T A L E euro / n.			58,61029	
	Cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6A Z1s Cca s1 d1 a1 tipo Draka Prismian Group				
	E L E M E N T I :				
	(E) [PR.MEP.014] Cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6A Z1s Cca s1 d1 a1 tipo Draka Pri ... metri	1,02000	0,93980	0,95860	MAT/PR
Nr. 23 dP.MEP.015	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,04000	29,99500	1,19980	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02000	24,89500	0,49790	MDO/RU
	Sommano euro			2,65630	
	Spese Generali 15.00000% * (2.65630) euro			0,39845	
	Sommano euro			3,05475	
	Utili Impresa 10% * (3.05475) euro			0,30548	
	T O T A L E euro / metri			3,36023	
	Cavo multipolare FTE29OHM16 100/100 V. Sezione 2x1,5 mm2				
	E L E M E N T I :				
	(E) [PR.MEP.016] Cavo multipolare per energia FTS29OM16 . Sezione 2x1,5 mm2 metri	1,02000	1,94000	1,97880	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00700	24,89500	0,17427	MDO/RU
	Sommano euro			3,65282	
Nr. 24 dP.MEP.016	Spese Generali 15.00000% * (3.65282) euro			0,54792	
	Sommano euro			4,20074	
	Utili Impresa 10% * (4.20074) euro			0,42007	
	T O T A L E euro / metri			4,62081	
	Cavo multipolare FG29OHM16 Sezione 2x2,5 mm2				
	E L E M E N T I :				
	(E) [PR.MEP.015] Cavo multipolare per energia FG29OHM16 isolato in mescola LS ... metri	1,02000	3,30000	3,36600	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,04000	27,79750	1,11190	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			4,47790	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,47790	
Nr. 25 dP.MEP.017	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02000	24,89500	0,49790	MDO/RU
	Sommano euro			4,97580	
	Spese Generali 15.00000% * (4.97580) euro			0,74637	
	Sommano euro			5,72217	
	Utili Impresa 10% * (5.72217) euro			0,57222	
	T O T A L E euro / metri			6,29439	
	Disano 842 Led Panel 33W UGR<19 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.017] Corpo illuminante tipo Disano 842 Led Panel 33W UGR<19 o equ ... n.	1,00000	40,00000	40,00000	MAT/PR
	Accessori				
	(E) [PR.MEP.017] Corpo illuminante tipo Disano 842 Led Panel 33W UGR<19 o equ ... n.	0,10000	40,00000	4,00000	MAT/PR
Nr. 26 dP.MEP.018	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60,00000) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	Sommano euro			55,14054	
	Spese Generali 15.00000% * (55.14054) euro			8,27108	
	Sommano euro			63,41162	
	Utili Impresa 10% * (63.41162) euro			6,34116	
	T O T A L E euro / n.			69,75278	
	Disano 842 Led Panel 33W UGR<19 in emergenza autonomia 1h o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.018] Corpo illuminante in emergenza tipo Disano 842 Led Panel 33W ... n.	1,00000	80,00000	80,00000	MAT/PR
Nr. 27 dP.MEP.019	Accessori				
	(E) [PR.MEP.018] Corpo illuminante in emergenza tipo Disano 842 Led Panel 33W ... n.	0,10000	80,00000	8,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60,00000) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	Sommano euro			99,14054	
	Spese Generali 15.00000% * (99.14054) euro			14,87108	
	Sommano euro			114,01162	
	Utili Impresa 10% * (114.01162) euro			11,40116	
	T O T A L E euro / n.			125,41278	
	Accessorio Disano 595 per installazione a plafone di 842 Led Panel equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.019] Accessorio Disano 595 per installazione a plafone di 842 Led ... n.	1,00000	14,70000	14,70000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60,00000) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	Sommano euro			19,92736	
	Spese Generali 15.00000% * (19.92736) euro			2,98910	
	Sommano euro			22,91646	
	A R I P O R T A R E			22,91646	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			22,91646	
Nr. 28 dP.MEP.020	Utili Impresa 10% * (22.91646) euro			2,29165	
	T O T A L E euro / n.			25,20811	
	DISANO mod. 882 COMPACT 11W IP44 DALI in emergenza autonomia 1h o equivalente E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.020] DISANO mod. 882 COMPACT 11W IP44 in emergenza autonomia 1h a ... n.	1,00000	86,10000	86,10000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60,00000) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	Sommano euro			97,24054	
	Spese Generali 15.00000% * (97.24054) euro			14,58608	
	Sommano euro			111,82662	
	Utili Impresa 10% * (111.82662) euro			11,18266	
	T O T A L E euro / n.			123,00928	
Nr. 29 dP.MEP.021	Disano 6023 Binario elettrificato a 7 poli o equivalente E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.021] Binario elettrificato a 11 poli tipo Disano 6023 o equivalen ... m	1,00000	31,68600	31,68600	MAT/PR
	Accessori				
	(E) [PR.MEP.021] Binario elettrificato a 11 poli tipo Disano 6023 o equivalen ... m	0,70000	31,68600	22,18020	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=15/60) ora	0,25000	29,99500	7,49875	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=15/60,00000) ora	0,25000	29,99500	7,49875	MDO/RU
	Sommano euro			70,00570	
	Spese Generali 15.00000% * (70.00570) euro			10,50086	
	Sommano euro			80,50656	
	Utili Impresa 10% * (80.50656) euro			8,05066	
	T O T A L E euro / m			88,55722	
Nr. 30 dP.MEP.022	Disano 6616 Techno System - diffusore semisferico diffondente CRI80 - 29W o equivalente E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.022] Disano 6616 Techno System - diffusore semisferico diffondent ... n.	1,00000	101,50000	101,50000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60,00000) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	Sommano euro			112,64054	
	Spese Generali 15.00000% * (112.64054) euro			16,89608	
	Sommano euro			129,53662	
	Utili Impresa 10% * (129.53662) euro			12,95366	
	T O T A L E euro / n.			142,49028	
Nr. 31 dP.MEP.023	Disano 6616 Techno System - diffusore semisferico diffondente CRI80 - 29W o equivalente Em Aut 1h o equivalente				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 32 dP.MEP.024	E L E M E N T I: (E) [PR.MEP.023] Disano 6616 Techno System - diffusore semisferico diffondent ... n.	1,00000	136,50000	136,50000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60,00000) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	Sommano euro			147,64054	
	Spese Generali 15.00000% * (147.64054) euro			22,14608	
	Sommano euro			169,78662	
	Utili Impresa 10% * (169.78662) euro			16,97866	
	T O T A L E euro / n.			186,76528	
	Disano 621 Safety 2.0 SE autonomia 1h o equivalente				
	E L E M E N T I: (E) [PR.MEP.024] Corpo illuminante in emergenza tipo Disano 621 Safety 2.0 SE ... n.	1,00000	21,70000	21,70000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
Nr. 33 dP.MEP.025	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60,00000) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	Sommano euro			32,84054	
	Spese Generali 15.00000% * (32.84054) euro			4,92608	
	Sommano euro			37,76662	
	Utili Impresa 10% * (37.76662) euro			3,77666	
	T O T A L E euro / n.			41,54328	
	CENTRALE ANTINCENDIO tipo Essermod. FlexES Control FX18 - versione 10 loop o equivalente				
	E L E M E N T I: INSTALLAZIONE CENTRALE E CABLAGGIO LOOP				
	(E) [PR.MEP.025] Fornitura di centrale antincendio modulare indirizzata a 10 ... n.	1,00000	4'270,11750	4'270,11750	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	1'000,00000	0,01000	10,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	1'000,00000	0,01142	11,42000	MAT/PR
Nr. 34 dP.MEP.026	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	4,00000	29,99500	119,98000	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	4,00000	29,99500	119,98000	MDO/RU
	ENGINEERING				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	40,00000	29,99500	1'199,80000	MDO/RU
	Sommano euro			5'731,29750	
	Spese Generali 15.00000% * (5 731.29750) euro			859,69462	
	Sommano euro			6'590,99212	
	Utili Impresa 10% * (6 590.99212) euro			659,09921	
	T O T A L E euro / cadauno			7'250,09133	
	RIVELATORE DI OTTICO DI FUMO tipo ESSER IQ8Quad con isolatore codice 802371 o equivalente				
	E L E M E N T I: (A) [dP.MEP.016] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG290 ... di cui MDO/RU= 25.58%; MAT/PR= 53.48%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	4,97580	9,95160	AN
	(A) [NP.ES.59.PF.*0006.012.073.012] Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido RK15 di PV ... di cui MDO/RU= 75.00%; MAT/PR= 4.05%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	8,08383	16,16766	AN
	(E) [PR.MEP.026] ESSER RIVELATORE OTTICO DI FUMO IQ8Quad con isolatore codice ...				
	A R I P O R T A R E			26,11926	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			26,11926	
Nr. 35 dP.MEP.027	n. (E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	1,00000	49,34520	49,34520	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	100,00000	0,01000	1,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	Sommano euro			84,53421	
	Spese Generali 15.00000% * (84.53421) euro			12,68013	
	Sommano euro			97,21434	
	Utili Impresa 10% * (97.21434) euro			9,72143	
	T O T A L E euro / cadauno			106,93577	
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTE tipo ESSER IQ8Quad OTblue-LKM codice 802379 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.026] ESSER RIVELATORE OTTICO DI FUMO IQ8Quad con isolatore codice ... n.	1,00000	49,34520	49,34520	MAT/PR
	(A) [dP.MEP.016] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG290 ... di cui MDO/RU= 25.58%; MAT/PR= 53.48%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	4,97580	9,95160	AN
	(A) [NP.ES.59.PF.*0006.012.073.012] Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido RK15 di PV ... di cui MDO/RU= 75.00%; MAT/PR= 4.05%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	8,08383	16,16766	AN
	(E) [PR.MEP.027] ESSER RIVELATORE OTTICO DI FUMO IQ8Quad OTblue-LKM codice 8 ... n.	1,00000	217,85760	217,85760	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	100,00000	0,01000	1,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,00000	0,01142	0,57100	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	Sommano euro			302,39181	
	Spese Generali 15.00000% * (302.39181) euro			45,35877	
	Sommano euro			347,75058	
	Utili Impresa 10% * (347.75058) euro			34,77506	
	T O T A L E euro / cadauno			382,52564	
Nr. 36 dP.MEP.028	RIPETITORE tipo ESSER per Serie 9000, 9200 and IQ8Quad, lente rossa codice 781814 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.028] ESSER RIPIETITORE per Serie 9000, 9200 and IQ8Quad, lente ros ... n.	1,00000	8,08380	8,08380	MAT/PR
	(A) [dP.MEP.016] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG290 ... di cui MDO/RU= 25.58%; MAT/PR= 53.48%; ATT/AT= 0.00%; metri	0,70000	4,97580	3,48306	AN
	(A) [NP.ES.59.PF.*0006.012.073.012] Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido RK15 di PV ... di cui MDO/RU= 75.00%; MAT/PR= 4.05%; ATT/AT= 0.00%; metri	0,70000	8,08383	5,65868	AN
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	50,00000	0,01000	0,50000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2/60) ora	0,03333	29,99500	0,99973	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2/60) ora	0,03333	29,99500	0,99973	MDO/RU
	Sommano euro			19,72500	
	Spese Generali 15.00000% * (19.72500) euro			2,95875	
	Sommano euro			22,68375	
	Utili Impresa 10% * (22.68375) euro			2,26838	
	T O T A L E euro / cadauno			24,95213	
Nr. 37 dP.MEP.029	SIRENA E LAMPEGGIANTE tipo ESSER PANNELLO OTTICO ACUSTICO IQ8Alarm Plus/FS codice 807224RR o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.029] ESSER PANNELLO OTTICO ACUSTICO IQ8Alarm Plus/FS codice 80722 ... n.	1,00000	198,87120	198,87120	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			198,87120	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			198,87120	
Nr. 38 dP.MEP.030	(A) [dP.MEP.016] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG290 ... di cui MDO/RU= 25.58%; MAT/PR= 53.48%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	4,97580	9,95160	AN
	(A) [NP.ES.59.PF.*0006.012.073.012] Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido RK15 di PV ...				
	di cui MDO/RU= 75.00%; MAT/PR= 4.05%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	8,08383	16,16766	AN
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	100,00000	0,01000	1,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=15/60) ora	0,25000	29,99500	7,49875	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=8/60) ora	0,13333	29,99500	3,99923	MDO/RU
	Sommano euro			237,48844	
	Spese Generali 15.00000% * (237.48844) euro			35,62327	
	Sommano euro			273,11171	
	Utili Impresa 10% * (273.11171) euro			27,31117	
	T O T A L E euro / cadauno			300,42288	
	PULSANTE DIGITALE A RIARMO MANUALE tipo ESSER con isolatore IQ8MCP codice 804971 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.030] ESSER PULSANTE con isolatore IQ8MCP codice 804971 n.	1,00000	34,23060	34,23060	MAT/PR
Nr. 39 dP.MEP.031	(E) [PR.MEP.036] Cartello segnalatore presenza "pulsante allarme" con scritta ... n.	1,00000	22,11300	22,11300	MAT/PR
	(A) [dP.MEP.016] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG290 ... di cui MDO/RU= 25.58%; MAT/PR= 53.48%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	4,97580	9,95160	AN
	(A) [NP.ES.59.PF.*0006.012.073.012] Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido RK15 di PV ...				
	di cui MDO/RU= 75.00%; MAT/PR= 4.05%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	8,08383	16,16766	AN
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	100,00000	0,01000	1,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	Sommano euro			90,96161	
	Spese Generali 15.00000% * (90.96161) euro			13,64424	
	Sommano euro			104,60585	
	Utili Impresa 10% * (104.60585) euro			10,46059	
	T O T A L E euro / cadauno			115,06644	
	Alimentatore ausiliario 24Vcc da 5A tipo NOTIFIRE codice HLSPS50 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
Nr. 39 dP.MEP.031	(E) [PR.MEP.032] FERMO ELETTROMAGNETICO tipo NOTIFIRE codice 960119 n.	1,00000	311,04000	311,04000	MAT/PR
	(A) [dP.MEP.016] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG290 ... di cui MDO/RU= 25.58%; MAT/PR= 53.48%; ATT/AT= 0.00%; metri	5,00000	4,97580	24,87900	AN
	(A) [NP.ES.59.PF.*0006.012.073.012] Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido RK15 di PV ...				
	di cui MDO/RU= 75.00%; MAT/PR= 4.05%; ATT/AT= 0.00%; metri	5,00000	8,08383	40,41915	AN
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	100,00000	0,01000	1,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	Sommano euro			384,83690	
	Spese Generali 15.00000% * (384.83690) euro			57,72554	
	Sommano euro			442,56244	
	Utili Impresa 10% * (442.56244) euro			44,25624	
	T O T A L E euro / cadauno			486,81868	
	FERMO ELETTROMAGNETICO tipo NOTIFIRE codice 960119 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
Nr. 40 dP.MEP.032	(E) [PR.MEP.035] NOTIFIRE ALIMENTATORE AUSILIARIO 5A codice HLSPS50 n.	1,00000	124,47270	124,47270	MAT/PR
	(A) [dP.MEP.016] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG290 ... di cui MDO/RU= 25.58%; MAT/PR= 53.48%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	4,97580	9,95160	AN
	(A) [NP.ES.59.PF.*0006.012.073.012] Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido RK15 di PV ...				
	A R I P O R T A R E			134,42430	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			134,42430	
Nr. 41 dP.MEP.033	di cui MDO/RU= 75.00%; MAT/PR= 4.05%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,00000	8,08383	16,16766	AN
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	100,00000	0,01000	1,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	Sommano euro			159,09071	
	Spese Generali 15.00000% * (159.09071) euro			23,86361	
	Sommano euro			182,95432	
	Utili Impresa 10% * (182.95432) euro			18,29543	
	T O T A L E euro / cadauno			201,24975	
	SISTEMA INTEGRATO PER ANNUNCI DI EVACUAZIONE EN54-16 CPR: 0068-CPR-007/2015 mod. MX 3250/4 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.033] Centrale di evacuazione EN54-16 CPR tipo RCF costituita da: - ... n.	1,00000	3'950,00000	3'950,00000	MAT/PR
	(A) [NP.ES.59.PF.*0006.012.073.012] Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido RK15 di PV ...	2,50000	8,08383	20,20958	AN
	di cui MDO/RU= 75.00%; MAT/PR= 4.05%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,50000	3,65282	9,13205	AN
Nr. 42 dP.MEP.034	(A) [dP.MEP.015] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FTE29 ...	100,00000	0,01000	1,00000	MAT/PR
	di cui MDO/RU= 36.23%; MAT/PR= 42.82%; ATT/AT= 0.00%; metri	100,00000	0,01142	1,14200	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	100,00000	29,99500	119,98000	MDO/RU
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	4,00000	29,99500	119,98000	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	4,00000			
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora				
	Sommano euro			4'221,44363	
	Spese Generali 15.00000% * (4 221.44363) euro			633,21654	
	Sommano euro			4'854,66017	
	Utili Impresa 10% * (4 854.66017) euro			485,46602	
	T O T A L E euro / cadauno			5'340,12619	
	DIFFUSORE DA PARETE O SOFFITTO tipo RCF mod. DU 50EN o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.034] DIFFUSORE DA PARETE O SOFFITTO tipo RCF mod. DU 50EN o equiv ... n.	1,00000	41,89000	41,89000	MAT/PR
Nr. 43 dP.MEP.042	(A) [NP.ES.59.PF.*0006.012.073.012] Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido RK15 di PV ...	2,50000	8,08383	20,20958	AN
	di cui MDO/RU= 75.00%; MAT/PR= 4.05%; ATT/AT= 0.00%; metri	2,50000	3,65282	9,13205	AN
	(A) [dP.MEP.015] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FTE29 ...	100,00000	0,01000	1,00000	MAT/PR
	di cui MDO/RU= 36.23%; MAT/PR= 42.82%; ATT/AT= 0.00%; metri	100,00000	0,01142	1,14200	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	0,25000	29,99500	7,49875	MDO/RU
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	0,25000	29,99500	7,49875	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=15/60) ora				
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=15/60) ora				
	Sommano euro			88,37113	
	Spese Generali 15.00000% * (88.37113) euro			13,25567	
	Sommano euro			101,62680	
	Utili Impresa 10% * (101.62680) euro			10,16268	
	T O T A L E euro / cadauno			111,78948	
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE, COMANDO E MONITORAGGIO ELEMENTI IN CAMPO FG16OM16 sez.2x1,5 mmq - ANTINCENDIO				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.042] Modulo di interfaccia per attivazione e controllo di disposi ... cadauno	1,00000	183,50000	183,50000	MAT/PR
	(A) [SAR24_PF.0009.0001.0014] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ...				
	A R I P O R T A R E			183,50000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			183,50000	
Nr. 44 dP.MEP.043	di cui MDO/RU= 55.69%; MAT/PR= 23.36%; ATT/AT= 0.00%; m	3,00000	9,58602	28,75806	AN
	(E) [N.02.009.042a] Fornitura e posa in opera a regola d'arte di cavo bipolare f ...				
	di cui MDO/RU= 28.38%; MAT/PR= 51.97%; ATT/AT= 0.00%; m	5,00000	2,35000	11,75000	---
	Sommano euro			224,00806	
	Spese Generali 15.00000% * (224.00806) euro			33,60121	
	Sommano euro			257,60927	
	Utili Impresa 10% * (257.60927) euro			25,76093	
	T O T A L E euro / n.			283,37020	
	ACCESSORI BAGNO DISABILI				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.043] ACCESSORI BAGNO DISABILI, costituiti da maniglioni doccia, 1 ... cadauno	1,00000	350,00000	350,00000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	50,00000	0,01088	0,54400	MAT/PR
Nr. 45 dP.MEP.044	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,00000	29,99500	29,99500	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,00000	24,89500	24,89500	MDO/RU
	Sommano euro			405,43400	
	Spese Generali 15.00000% * (405.43400) euro			60,81510	
	Sommano euro			466,24910	
	Utili Impresa 10% * (466.24910) euro			46,62491	
	T O T A L E euro / cad.			512,87401	
	VALVOLA DI VENTILAZIONE DI RIPRESA tipo TECNOVENTIL mod. V/A-A Dn 125.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.044] VALVOLE DI VENTILAZIONE DI RIPRESA tipo TECNOVENTIL mod. V/ A ... n.	1,00000	5,88000	5,88000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
Nr. 46 dP.MEP.045	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	Sommano euro			16,10694	
	Spese Generali 15.00000% * (16.10694) euro			2,41604	
	Sommano euro			18,52298	
	Utili Impresa 10% * (18.52298) euro			1,85230	
	T O T A L E euro / n.			20,37528	
	PUNTO COMANDO LUCE INTERROTTO serie BTICINO MATIX				
	E L E M E N T I:				
	(A) [PF.*0006.060.590.201] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG160 ...	5,00000	3,02098	15,10490	AN
Nr. 46 dP.MEP.045	di cui MDO/RU= 53.96%; MAT/PR= 25.09%; ATT/AT= 0.00%; metri				
	(A) [SAR23_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... (qt=5/3)				
	di cui MDO/RU= 56.28%; MAT/PR= 22.77%; ATT/AT= 0.00%; metri	1,66667	4,37170	7,28618	AN
	(E) [PR.MEP.045] Interruttore 1P 16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente n.	1,00000	5,57000	5,57000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	Sommano euro			38,18802	
	Spese Generali 15.00000% * (38.18802) euro			5,72820	
	A R I P O R T A R E			43,91622	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			43,91622	
Nr. 47 dP.MEP.046	Sommano euro			43,91622	
	Utili Impresa 10% * (43.91622) euro			4,39162	
	T O T A L E euro / n.			48,30784	
	PUNTO COMANDO LUCE DEVIATO serie BTICINO MATIX				
	E L E M E N T I:				
	(A) [PF.*0006.060.590.301] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG16O ...				
	di cui MDO/RU= 51.36%; MAT/PR= 27.69%; ATT/AT= 0.00%; metri	5,00000	3,17398	15,86990	AN
	(E) [PR.MEP.046] Deviatore 1P 10A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente n.	1,00000	7,56000	7,56000	MAT/PR
	(A) [SAR23_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... (qt=5/3)				
	di cui MDO/RU= 56.28%; MAT/PR= 22.77%; ATT/AT= 0.00%; metri	1,66667	4,37170	7,28618	AN
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora	0,16667	29,99500	4,99927	MDO/RU
Nr. 48 dP.MEP.047	Sommano euro			40,94302	
	Spese Generali 15.00000% * (40.94302) euro			6,14145	
	Sommano euro			47,08447	
	Utili Impresa 10% * (47.08447) euro			4,70845	
	T O T A L E euro / n.			51,79292	
	Placca 503 completa di falsi poli tipo BTICINO MATIX o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.047] Placca 503 completa di falsi poli tipo Bticino Matix o equiv ... n.	1,00000	5,86000	5,86000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	Sommano euro			7,35975	
Nr. 49 dP.MEP.048	Spese Generali 15.00000% * (7.35975) euro			1,10396	
	Sommano euro			8,46371	
	Utili Impresa 10% * (8.46371) euro			0,84637	
	T O T A L E euro / n.			9,31008	
	Presa bipasso 10/16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.048] Presa bipasso 10/16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente n.	1,00000	11,80000	11,80000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	Sommano euro			14,79950	
Nr. 50 dP.MEP.049	Spese Generali 15.00000% * (14.79950) euro			2,21993	
	Sommano euro			17,01943	
	Utili Impresa 10% * (17.01943) euro			1,70194	
	T O T A L E euro / n.			18,72137	
	Presa Unel 10/16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.049] Presa Unel 10/16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente n.	1,00000	16,06000	16,06000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	Sommano euro			19,05950	
	Spese Generali 15.00000% * (19.05950) euro			2,85893	
	Sommano euro			21,91843	
	A R I P O R T A R E			21,91843	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			21,91843	
Nr. 51 dP.MEP.050	Utili Impresa 10% * (21.91843) euro			2,19184	
	T O T A L E euro / n.			24,11027	
	Presa coassiale per antenna tipo Bticino Matix o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.050] Presa coassiale per impianti antenna tipo Bticino Matix o eq ... n.	1,00000	36,18000	36,18000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	Sommano euro			39,17950	
	Spese Generali 15.00000% * (39.17950) euro			5,87693	
	Sommano euro			45,05643	
Nr. 52 dP.MEP.051	Utili Impresa 10% * (45.05643) euro			4,50564	
	T O T A L E euro / n.			49,56207	
	Interruttore 1P 16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.045] Interruttore 1P 16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente n.	1,00000	5,57000	5,57000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
	Sommano euro			8,56950	
	Spese Generali 15.00000% * (8.56950) euro			1,28543	
	Sommano euro			9,85493	
Nr. 53 NP.ED.001_ SAR24_PF.0 013.0003.006 4	Utili Impresa 10% * (9.85493) euro			0,98549	
	T O T A L E euro / n.			10,84042	
	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00750	47,46228	0,35597	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	26,00000	0,01088	0,28288	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,24640	29,99500	7,39077	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01600	24,89500	0,39832	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12320	24,89500	3,06706	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02000	31,62750	0,63255	MDO/RU
Nr. 54 NP.ED.002_ SAR24_PF.0 013.0006.024 8	(A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...	0,01170	195,57217	2,28819	AN
	di cui MDO/RU= 15.53%; MAT/PR= 40.66%; ATT/AT= 22.86%; m³				
	(A) [SAR24_SL.0032.0001.0016] MATTONE FORATO 12x25x30				
	di cui MDO/RU= 0.84%; MAT/PR= 70.22%; ATT/AT= 8.00%; cad.	13,13000	1,64740	21,63036	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0811				
	- Incidenza Manodopera 0.2668				
	Sommano euro			36,04610	
	Spese Generali 15.00000% * (36.04610) euro			5,40692	
	Sommano euro			41,45302	
Nr. 54 NP.ED.002_ SAR24_PF.0 013.0006.024 8	Utili Impresa 10% * (41.45302) euro			4,14530	
	T O T A L E euro / m²			45,59832	
	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,02270	47,46228	1,07739	NL/AT
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,55000	29,99500	16,49725	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,04550	24,89500	1,13272	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,55000	24,89500	13,69225	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,50000	31,62750	15,81375	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...				
	A R I P O R T A R E			48,21336	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			48,21336	
Nr. 55 NP.ED.003	di cui MDO/RU= 15.53%; MAT/PR= 40.66%; ATT/AT= 22.86%; m³ (A) [SAR24_SL.0047.0003.0001] CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete ...	0,02100	195,57217	4,10702	AN
	di cui MDO/RU= 6.26%; MAT/PR= 53.73%; ATT/AT= 19.06%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.21195 - Incidenza Manodopera 0.4302	1,00000	41,88095	41,88095	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (94.20133) euro			94,20133 14,13020	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (108.33153) euro			108,33153 10,83315	
	T O T A L E euro / cad.			119,16468	
	IMBOTTI PORTE DEGENZE ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	500,00000	0,01142	5,71000	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	4'000,00000	0,01142	45,68000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	4,00000	29,99500	119,98000	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	4,00000	24,89500	99,58000	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (270.95000) euro			270,95000 40,64250	
Nr. 56 NP.ED.004	Sommano euro Utili Impresa 10% * (311.59250) euro			311,59250 31,15925	
	T O T A L E euro / cad.			342,75175	
	SOLA POSA DI PORTE PRECEDENTEMENTE RIMOSSE ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	600,00000	0,01142	6,85200	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	5'350,00000	0,01142	61,09700	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,00000	29,99500	29,99500	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,00000	24,89500	24,89500	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (122.83900) euro			122,83900 18,42585	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (141.26485) euro			141,26485 14,12648	
	T O T A L E euro / cad.			155,39133	
Nr. 57 NP.ED.005_ SAR24_PF.0 013.0010.002 7	IMPERMEABILIZZAZIONE CON PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01000	47,46228	0,47462	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	10,00000	0,01088	0,10880	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,99500	4,49925	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01000	24,89500	0,24895	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,08000	24,89500	1,99160	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10000	31,62750	3,16275	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0012.0004.0001] PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida di cui MDO/RU= 2.92%; MAT/PR= 63.35%; ATT/AT= 12.78%; kg	1,26000	3,09510	3,89983	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03237 - Incidenza Manodopera 0.5521				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (14.38580) euro			14,38580 2,15787	
	A R I P O R T A R E			16,54367	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			16,54367	
Nr. 58 NP.ED.006_ SAR24_PF.0 013.0013.000 6	Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.54367) euro			16,54367 1,65437	
	T O T A L E euro / m²			18,19804	
	MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA				
	E L E M E N T I :				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01670	47,46228	0,79262	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	100,00000	0,01088	1,08800	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,99500	4,49925	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,07500	24,89500	1,86713	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00420	31,62750	0,13284	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0005.0003.0005] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...				
	di cui MDO/RU= 14.03%; MAT/PR= 42.61%; ATT/AT= 22.42%; m³	0,02940	219,99459	6,46784	AN
	(A) [SAR24_SL.0006.0002.0006] RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato				
	di cui MDO/RU= 1.06%; MAT/PR= 72.51%; ATT/AT= 5.48%; kg	0,63000	3,15839	1,98979	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03788 - Incidenza Manodopera 0.3603				
Nr. 59 NP.ED.007	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (16.83747) euro			16,83747 2,52562	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (19.36309) euro			19,36309 1,93631	
	T O T A L E euro / m²			21,29940	
	MAGGIORAZIONE ALLA VOCE SAR24_PF.0013.0013.0007 per l' utilizzo di un massetto premiscelato cementizio pronto all'uso				
	E L E M E N T I :				
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	635,00000	0,01088	6,90880	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,50000	29,99500	14,99750	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,08000	24,89500	1,99160	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00500	31,62750	0,15814	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (24.05604) euro			24,05604 3,60841	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.66445) euro			27,66445 2,76645	
	T O T A L E euro / m²			30,43090	
Nr. 60 NP.ED.008	MAGGIORAZIONE ALLA VOCE SAR24_PF.0013.0013.0007 per realizzazione piatti doccia a pavimento con relative pendenze				
	E L E M E N T I :				
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	534,00000	0,01088	5,80992	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,20000	29,99500	5,99900	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,08000	24,89500	1,99160	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00500	31,62750	0,15814	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (13.95866) euro			13,95866 2,09380	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.05246) euro			16,05246 1,60525	
	T O T A L E euro / m²			17,65771	
Nr. 61 NP.ED.009_ SAR24_PF.0 013.0004.001 6	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI				
	E L E M E N T I :				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00110	47,46228	0,05221	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	5,00000	0,01088	0,05440	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a				
	A R I P O R T A R E			0,10661	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,10661	
	corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0005.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³ l. ... di cui MDO/RU= 15.59%; MAT/PR= 41.24%; ATT/AT= 22.23%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03447 - Incidenza Manodopera 0.6546	5,00000 0,32500 0,00220 0,08890 0,00200	0,01142 29,99500 24,89500 24,89500 31,62750	0,05710 9,74838 0,05477 2,21317 0,06326	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	di cui MDO/RU= 15.59%; MAT/PR= 41.24%; ATT/AT= 22.23%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03447 - Incidenza Manodopera 0.6546	0,01580	194,78520	3,07761	AN
	Sommano euro			15,32090	
	Spese Generali 15.00000% * (15.32090) euro			2,29814	
	Sommano euro			17,61904	
	Utili Impresa 10% * (17.61904) euro			1,76190	
	T O T A L E euro / m²			19,38094	
Nr. 62	Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o PVC				
NP.ED.010_	E L E M E N T I:				
SAR24_PF.0	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	50,00000	0,01088	0,54400	MAT/PR
012.0009.003	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a				
1	corpo cad.	100,00000	0,01142	1,14200	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,19440	24,89500	4,83959	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01468				
	- Incidenza Manodopera 0.5863				
	Sommano euro			6,52559	
	Spese Generali 15.00000% * (6.52559) euro			0,97884	
	Sommano euro			7,50443	
	Utili Impresa 10% * (7.50443) euro			0,75044	
	T O T A L E euro / m²			8,25487	
Nr. 63	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
NP.ED.011_	E L E M E N T I:				
SAR24_PF.0	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi				
001.0002.004	conducente, cons ... ora	0,07500	100,29848	7,52239	NL/AT
4	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01693				
	- Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro			7,52239	
	Spese Generali 15.00000% * (7.52239) euro			1,12836	
	Sommano euro			8,65075	
	Utili Impresa 10% * (8.65075) euro			0,86508	
	T O T A L E euro / m³			9,51583	
Nr. 64	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica				
NP.ED.012_	E L E M E N T I:				
SAR24_PF.0	(E) [SAR24_PR.0001.0005.0008] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI				
001.0009.000	MATERIALE COD. CER. ... t	1,00000	302,54175	302,54175	MAT/PR
8	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.68072				
	- Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro			302,54175	
	Spese Generali 15.00000% * (302.54175) euro			45,38126	
	Sommano euro			347,92301	
	Utili Impresa 10% * (347.92301) euro			34,79230	
	A R I P O R T A R E			382,71531	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			382,71531	
	T O T A L E euro / t			382,71531	
Nr. 65 NP.MEP.001	PUNTO PRESA EDP/TP CAT6 UTP serie bTICINO MATIX o equivalente. E L E M E N T I: (A) [NP.MEP.002] FORNITURA E POSA IN OPERA di cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6 Z1s ... di cui MDO/RU= 57.10%; MAT/PR= 21.95%; ATT/AT= 0.00%; metri (A) [SAR24_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... di cui MDO/RU= 53.90%; MAT/PR= 25.15%; ATT/AT= 0.00%; metri (E) [PR.MEP.013] Presa dati RJ45 n. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora (E) [SAR24_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... (qt=1/300) ora	4,00000 10,00000 10,00000 0,08333 0,08333 0,00333	2,35030 0,01142 0,01142 29,99500 29,99500 90,62000	9,40120 0,11420 0,11420 2,49948 2,49948 0,30176	AN MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (45.10824) euro			45,10824 6,76624	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (51.87448) euro			51,87448 5,18745	
	T O T A L E euro / n.			57,06193	
Nr. 66 NP.MEP.002	FORNITURA E POSA Cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6 Z1s Cca s1 d1 a1 tipo Draka Prismian Group o equivalente E L E M E N T I: (E) [PR.NP.MEP.001] Cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6 Z1s Cca s1 d1 a1 tipo Draka Pris ... metri (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,02000 0,04000 0,02000	0,63980 29,99500 24,89500	0,65260 1,19980 0,49790	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.35030) euro			2,35030 0,35255	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.70285) euro			2,70285 0,27029	
	T O T A L E euro / metri			2,97314	
Nr. 67 NP.MEP.003	CENTRALE ANTINCENDIO tipo Notifier mod. AM-8200 o equivalente E L E M E N T I: INSTALLAZIONE CENTRALE E CABLAGGIO LOOP (E) [PR.NP.MEP.003] CENTRALE ANTINCENDIO tipo Notifier mod. AM-8200 o equivalent ... n. (E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora ENGINEERING (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,00000 1'000,00000 1'000,00000 4,00000 4,00000 40,00000	3'809,70000 0,01000 0,01142 29,99500 29,99500 29,99500	3'809,70000 10,00000 11,42000 119,98000 119,98000 1'199,80000	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (5 270.88000) euro			5'270,88000 790,63200	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6 061.51200) euro			6'061,51200 606,15120	
	T O T A L E euro / cadauno			6'667,66320	
Nr. 68 NP.MEP.004	PUNTO DI COLLEGAMENTO TECNOLOGICO DIRETTO PER UTENZE FISSE 3x(1x1,5) mmq FG16OM16.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	E L E M E N T I: (A) [SAR24_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... di cui MDO/RU= 53.90%; MAT/PR= 25.15%; ATT/AT= 0.00%; metri (A) [PF.*0006.060.590.301] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare per energia FG160 ... di cui MDO/RU= 51.36%; MAT/PR= 27.69%; ATT/AT= 0.00%; metri (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=30/60) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=30/60,00000) ora Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (52.22308) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (60.05654) euro T O T A L E euro / n.				
				52,22308	
				7,83346	
				60,05654	
				6,00565	
				66,06219	
Nr. 69 NP.MEP.005 _SAR24_PF. 0010.0007.01 15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VUOTATOIO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x45, inclusi accessori e rubinetteria E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (A) [SAR24_PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... di cui MDO/RU= 77.76%; MAT/PR= 1.29%; ATT/AT= 0.00%; cad. (E) [SAR24_PR.0070.0010.0001] VUOTATOIO IN CERAMICA BIANCA, dimensioni circa 50x45, scaric ... cad. (E) [SAR24_PR.0070.0010.0002] GRIGLIA PER VUOTATOIO cad. (E) [SAR24_PR.0070.0010.0003] CURVA ALIMENTAZIONE VUOTATOIO, da 1", completa di morsetto a ... cad. (E) [SAR24_PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad. (E) [SAR24_PR.0070.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.78147 - Incidenza Manodopera 0.0673 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (791.76532) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (910.53012) euro T O T A L E euro / cad.				
				791,76532	
				118,76480	
				910,53012	
				91,05301	
				1'001,58313	
Nr. 70 NP.MEP.006 _SAR24_PF. 0010.0007.01 34	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCHETTA MONOBACINO dimensioni circa 45x40x30 E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (A) [SAR24_PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... di cui MDO/RU= 77.76%; MAT/PR= 1.29%; ATT/AT= 0.00%; cad. (E) [SAR24_PR.0070.0007.0007] VASCHETTA MONOBACINO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione rettang ... cad. (E) [SAR24_PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad. Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (791.76532) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (910.53012) euro T O T A L E euro / cad.				
				791,76532	
				118,76480	
				910,53012	
				91,05301	
				1'001,58313	
	A R I P O R T A R E			221,27877	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			221,27877	
Nr. 71 NP.MEP.007	(E) [SAR24_PR.0070.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie ... cad.	1,00000	142,77848	142,77848	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,08000	24,89500	1,99160	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.82361				
	- Incidenza Manodopera 0.1456				
	Sommano euro			366,04885	
	Spese Generali 15.00000% * (366.04885) euro			54,90733	
	Sommano euro			420,95618	
	Utili Impresa 10% * (420.95618) euro			42,09562	
	T O T A L E euro / cad.			463,05180	
Nr. 72 NP.MEP.008	SOLA POSA DI TRAVE TESTALETTO				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	150,00000	0,01142	1,71300	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	250,00000	0,01142	2,85500	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=105/60) ora	1,75000	29,99500	52,49125	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=105/60) ora	1,75000	29,99500	52,49125	MDO/RU
	Sommano euro			109,55050	
	Spese Generali 15.00000% * (109.55050) euro			16,43258	
	Sommano euro			125,98308	
	Utili Impresa 10% * (125.98308) euro			12,59831	
Nr. 73 SAR24_PF.0 009.0001.001 4	SOLA FORNITURA Cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6 Z1s Cca s1 d1 a1 tipo Draka Prismian Group o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.NP.MEP.001] Cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6 Z1s Cca s1 d1 a1 tipo Draka Pris ... metri	1,02000	0,63980	0,65260	MAT/PR
	Sommano euro			0,65260	
	Spese Generali 15.00000% * (0.65260) euro			0,09789	
	Sommano euro			0,75049	
	Utili Impresa 10% * (0.75049) euro			0,07505	
	T O T A L E euro / metri			0,82554	
	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante. D esterno 25 mm				
	E L E M E N T I:				
Nr. 73 SAR24_PF.0 009.0001.001 4	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	5,00000	0,01142	0,05710	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0042.0001.0014] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... m	1,05000	2,64397	2,77617	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,06720	23,03000	1,54762	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,21670	24,02000	5,20513	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02157				
	- Incidenza Manodopera 0.5569				
	Sommano euro			9,58602	
	Spese Generali 15.00000% * (9.58602) euro			1,43790	
	Sommano euro			11,02392	
	Utili Impresa 10% * (11.02392) euro			1,10239	
	T O T A L E euro / m			12,12631	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2,54646	
Nr. 77 SAR24_PF.0 013.0005.000 6	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00100	31,62750	0,03163	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00200	31,62750	0,06326	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0005.0005.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso mod ... di cui MDO/RU= 0.09%; MAT/PR= 78.52%; ATT/AT= 0.44%; kg	1,78500	6,48410	11,57412	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03198 - Incidenza Manodopera 0.1339				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (14.21547) euro			14,21547 2,13232	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.34779) euro			16,34779 1,63478	
	T O T A L E euro / m²			17,98257	
	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00500	47,46228	0,23731	NL/AT
Nr. 78 SAR24_PF.0 013.0005.002 0	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad.	5,00000	0,01142	0,05710	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	10,00000	0,01142	0,11420	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,07500	29,99500	2,24963	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00500	24,89500	0,12448	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,05000	24,89500	1,24475	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	31,62750	0,31628	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0036.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ... di cui MDO/RU= 0.35%; MAT/PR= 76.69%; ATT/AT= 2.01%; l	0,60600	7,35378	4,45639	AN
	(A) [SAR24_SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di cui MDO/RU= 0.42%; MAT/PR= 76.19%; ATT/AT= 2.44%; l	0,05050	6,04990	0,30552	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02049 - Incidenza Manodopera 0.3435				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (9.10566) euro			9,10566 1,36585	
Nr. 78 SAR24_PF.0 013.0005.002 0	Sommano euro Utili Impresa 10% * (10.47151) euro			10,47151 1,04715	
	T O T A L E euro / m²			11,51866	
	PREPARAZIONE DELLE MURATURE E DEGLI INTONACI CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	5,00000	0,01142	0,05710	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,01500	29,99500	0,44993	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01000	24,89500	0,24895	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0036.0005.0002] FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentto, co ... di cui MDO/RU= 0.31%; MAT/PR= 76.92%; ATT/AT= 1.82%; l	0,05050	8,12856	0,41049	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00262 - Incidenza Manodopera 0.4747				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.16647) euro			1,16647 0,17497	
Nr. 78 SAR24_PF.0 013.0005.002 0	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.34144) euro			1,34144 0,13414	
	T O T A L E euro / m²			1,47558	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 79 SAR24_PF.0 013.0006.000 1	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 a due ante tamburate in lamiera preverniciata dimensione 1200x2150 mm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,10000	47,46228	4,74623	NL/AT
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,60000	29,99500	47,99200	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,20000	24,89500	4,97900	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,60000	24,89500	39,83200	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10000	31,62750	3,16275	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...				
	di cui MDO/RU= 15.53%; MAT/PR= 40.66%; ATT/AT= 22.86%; m³	0,01790	195,57217	3,50074	AN
	(A) [SAR24_SL.0051.0002.0001] PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera pr ...				
	di cui MDO/RU= 0.72%; MAT/PR= 74.49%; ATT/AT= 3.85%; cad.	1,00000	686,10765	686,10765	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.77822				
	- Incidenza Manodopera 0.1029				
	Sommano euro			790,32037	
	Spese Generali 15.00000% * (790.32037) euro			118,54806	
	Sommano euro			908,86843	
	Utili Impresa 10% * (908.86843) euro			90,88684	
	T O T A L E euro / cad.			999,75527	
Nr. 80 SAR24_PF.0 013.0006.001 7	MANIGLIONE ANTIPANICO, valutato per singola anta.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0063.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... cad.	1,00000	149,63184	149,63184	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,99500	7,49875	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,20000	24,89500	4,97900	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	24,89500	6,22375	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10000	31,62750	3,16275	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.38587				
	- Incidenza Manodopera 0.1008				
	Sommano euro			171,49609	
	Spese Generali 15.00000% * (171.49609) euro			25,72441	
	Sommano euro			197,22050	
	Utili Impresa 10% * (197.22050) euro			19,72205	
	T O T A L E euro / cad.			216,94255	
Nr. 81 SAR24_PF.0 013.0006.034 6	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 ad un'anta tamburata in lamiera preverniciata dimensione 800x2050mm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,08330	47,46228	3,95361	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0063.0003.0001] PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera pr ... cad.	1,00000	294,12910	294,12910	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,33330	29,99500	39,99233	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,16670	24,89500	4,15000	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,33330	24,89500	33,19250	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,08330	31,62750	2,63457	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...				
	di cui MDO/RU= 15.53%; MAT/PR= 40.66%; ATT/AT= 22.86%; m³	0,01580	195,57217	3,09004	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.85757				
	- Incidenza Manodopera 0.1671				
	Sommano euro			381,14215	
	Spese Generali 15.00000% * (381.14215) euro			57,17132	
	Sommano euro			438,31347	
	Utili Impresa 10% * (438.31347) euro			43,83135	
	A R I P O R T A R E			482,14482	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			482,14482	
	T O T A L E euro / cad.			482,14482	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 82 dP.MEP.040	ANALISI DEI PREZZI INCLUSE				
	TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNIK MULTI-CALOR ISOLINE De16 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	5,00000	0,01142	0,05710	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	10,80000	0,01142	0,12334	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2/60) ora	0,03333	29,99500	0,99973	MDO/RU
	(A) [SL.*0008.0200.0602] TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNI ...				
	di cui MDO/RU= 1.87%; MAT/PR= 72.17%; ATT/AT= 5.01%; metri	1,02000	2,53023	2,58083	AN
	Sommano euro			6,26048	
Nr. 83 dP.MEP.041	Spese Generali 15.00000% * (6.26048) euro			0,93907	
	Sommano euro			7,19955	
	Utili Impresa 10% * (7.19955) euro			0,71996	
	T O T A L E euro / metri			7,91951	
	TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNIK MULTI-CALOR ISOLINE De20 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.041] TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNI ... metri	1,02000	4,15674	4,23987	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	5,00000	0,01142	0,05710	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,80000	0,01142	0,12334	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
Nr. 84 NP.ES.141.P F.*0006.060. 590.302	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2/60) ora	0,03333	29,99500	0,99973	MDO/RU
	Sommano euro			7,91952	
	Spese Generali 15.00000% * (7.91952) euro			1,18793	
	Sommano euro			9,10745	
	Utili Impresa 10% * (9.10745) euro			0,91075	
	T O T A L E euro / metri			10,01820	
	Cavo multipolare FG16OM16 0,6/1 kV. Sezione 3G2,5 mm2				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.*0007.060.590.302] Cavo multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilen ... metri	1,02000	1,92000	1,95840	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,05000	29,99500	1,49975	MDO/RU
Nr. 85 NP.ES.187.P F.*0006.164. 603.001	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02700	24,90000	0,67230	MDO/RU
	Sommano euro			4,13045	
	Spese Generali 15.00000% * (4.13045) euro			0,61957	
	Sommano euro			4,75002	
	Utili Impresa 10% * (4.75002) euro			0,47500	
	T O T A L E euro / metri			5,22502	
	TUBAZIONI DI SCARICO/VENTILAZIONE REFLUI FOGNARI INSONORIZZATA De32 tipo VALSIR PP3.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.*0007.164.603.001] TUBAZIONI DI SCARICO/VENTILAZIONE VALSIR PP3 De32 m	1,02000	4,65000	4,74300	MAT/PR
	PEZZI SPECIALI				
	(E) [PR.*0007.164.603.001] TUBAZIONI DI SCARICO/VENTILAZIONE VALSIR PP3 De32 m	0,15000	4,65000	0,69750	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	0,40000	0,01142	0,00457	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			5,44507	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,44507	
Nr. 86 NP.ES.319.P F.*0006.200. 600.003	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	0,40000	0,01142	0,00457	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=4/60) ora	0,06667	29,99500	1,99977	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2/60) ora	0,03333	29,99500	0,99973	MDO/RU
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... (qt=1/300) ora	0,00333	90,62000	0,30176	NL/AT
	Sommano euro			8,75090	
	Spese Generali 15.00000% * (8.75090) euro			1,31264	
	Sommano euro			10,06354	
	Utili Impresa 10% * (10.06354) euro			1,00635	
	T O T A L E euro / m			11,06989	
	TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNIK MULTI-CALOR ISOLINE De16 o equivalente				
Nr. 86 NP.ES.319.P F.*0006.200. 600.003	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.*0007.200.600.003] TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNI ... metri	1,02000	7,86000	8,01720	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	5,00000	0,01142	0,05710	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	10,80000	0,01142	0,12334	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora	0,08333	29,99500	2,49948	MDO/RU
	Sommano euro			13,19660	
	Spese Generali 15.00000% * (13.19660) euro			1,97949	
	Sommano euro			15,17609	
	Utili Impresa 10% * (15.17609) euro			1,51761	
Nr. 87 NP.ES.59.PF .*0006.012.0 73.012	Tubo isolante rigido RK15 per impianti a vista. D esterno 20 mm.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	5,00000	0,01142	0,05710	MAT/PR
	(E) [PR.*0007.012.073.012] Tubo isolante rigido RK15 per impianti a vista. D esterno 20 ... metri	1,05000	0,34000	0,35700	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,19500	29,99500	5,84903	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,06070	29,99500	1,82070	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02				
	- Incidenza Manodopera 74.14				
	Sommano euro			8,08383	
Nr. 88 PF.*0006.06 0.590.201	Cavo multipolare FG16OM16 0,6/1 kV. Sezione 2x1,5 mm2				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.*0007.060.590.201] Cavo multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilen ... metri	1,02000	0,94000	0,95880	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,05000	27,79750	1,38988	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02700	24,90000	0,67230	MDO/RU
	Sommano euro			3,02098	
	Spese Generali 15.00000% * (3.02098) euro			0,45315	
	Sommano euro			3,47413	
	Utili Impresa 10% * (3.47413) euro			0,34741	
	T O T A L E euro / metri			3,82154	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 89 PF.*0006.06 0.590.301	Cavo multipolare FG16OM16 0,6/1 kV. Sezione 3x1,5 mm2 E L E M E N T I: (E) [PR.*0007.060.590.301] Cavo multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilen ... metri (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (3.17398) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.65008) euro T O T A L E euro / metri	1,02000 0,05000 0,02700	1,09000 27,79750 24,90000	1,11180 1,38988 0,67230 3,17398 0,47610 3,65008 0,36501 4,01509	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 90 SAR23_PF.0 009.0001.000 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti E L E M E N T I: (E) [SAR23_PR.0042.0001.0003] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... m (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 71 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (4.37170) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.02746) euro T O T A L E euro / metri	1,02000 0,08670 0,02820	1,23478 27,79750 24,90000	1,25948 2,41004 0,70218 4,37170 0,65576 5,02746 0,50275 5,53021	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 91 SAR24_PF.0 001.0009.001 5	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0015] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07525 - Incidenza Manodopera 0 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (33.44388) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (38.46046) euro T O T A L E euro / t	1,00000	33,44388	33,44388 33,44388 5,01658 38,46046 3,84605 42,30651	MAT/PR
Nr. 92 SAR24_PF.0 009.0001.000 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0042.0001.0003] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... m (E) [SAR24_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR24_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 71 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (4.00698) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.60803) euro	1,02000 0,02820 0,08670	1,25000 23,03000 24,02000	1,27500 0,64945 2,08253 4,00698 0,60105 4,60803 0,46080	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / metri			5,06883	
Nr. 93 SAR24_PF.0 010.0007.008 2	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecc ... comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14966 - Incidenza Manodopera 0.7776 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (66.51650) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (76.49397) euro T O T A L E euro / cad.	100,00000 1,00000 0,20000 1,20000	0,01088 29,99500 27,79750 24,89500	1,08800 29,99500 5,55950 29,87400	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
				66,51650 9,97747	
				76,49397 7,64940	
				84,14337	
Nr. 94 SAR24_SL.0 003.0001.000 1	SABBIA FINE LAVATA (0-3) E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [SAR24_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08206 - Incidenza Manodopera 0 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (36.47079) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (41.94141) euro T O T A L E euro / m³	0,05000 1,00000	150,90461 28,92556	7,54523 28,92556	NL/AT MAT/PR
				36,47079 5,47062	
				41,94141 4,19414	
				46,13555	
Nr. 95 SAR24_SL.0 003.0001.000 1	SABBIA FINE LAVATA (0-3) E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [SAR24_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08117 - Incidenza Manodopera 0 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (36.47079) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (41.94141) euro T O T A L E euro / m³	0,05000 1,00000	150,90461 28,92556	7,54523 28,92556	NL/AT MAT/PR
				36,47079 5,47062	
				41,94141 4,19414	
				46,13555	
Nr. 96 SAR24_SL.0 004.0001.000 1	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54719 - Incidenza Manodopera 0.0202	0,12500 0,68750 1,00000 0,25000	71,67751 71,67751 178,73469 24,89500	8,95969 49,27829 178,73469 6,22375	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			243,19642	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			243,19642	
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (243.19642) euro			243,19642 36,47946	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (279.67588) euro			279,67588 27,96759	
	T O T A L E euro / t			307,64347	
Nr. 97 SAR24_SL.0 004.0001.000 1	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54224 - Incidenza Manodopera 2.17	0,68750 0,12500 1,00000 0,25000	71,67751 71,67751 178,73469 24,89500	49,27829 8,95969 178,73469 6,22375	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (243.19642) euro			243,19642 36,47946	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (279.67588) euro			279,67588 27,96759	
	T O T A L E euro / t			307,64347	
Nr. 98 SAR24_SL.0 004.0002.000 1	CALCE IDRATA sfusa E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0006.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi cad. (E) [SAR24_PR.0003.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54219 - Incidenza Manodopera 0.0204	0,62500 0,12500 0,62500 1,00000 0,25000	71,67751 71,67751 3,28526 178,93689 24,89500	44,79844 8,95969 2,05329 178,93689 6,22375	NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (240.97206) euro			240,97206 36,14581	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (277.11787) euro			277,11787 27,71179	
	T O T A L E euro / t			304,82966	
Nr. 99 SAR24_SL.0 005.0003.000 1	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR24_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.02%; MAT/PR= 58.10%; ATT/AT= 18.93%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.44004 - Incidenza Manodopera 0.1553	0,66670 0,15000 0,66670 0,66670 0,02500 1,00000 0,40000	38,57466 1,15251 0,01142 27,79750 24,89500 31,62750 36,47079 243,19642	25,71773 0,17288 0,01142 18,53259 16,59750 0,79069 36,47079 97,27857	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	A R I P O R T A R E			195,57217	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			195,57217	
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (195.57217) euro			195,57217 29,33583	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (224.90800) euro			224,90800 22,49080	
	T O T A L E euro / m³			247,39880	
Nr. 100 SAR24_SL.0 005.0003.000 1	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR24_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.02%; MAT/PR= 58.10%; ATT/AT= 18.93%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.44114 - Incidenza Manodopera 16.37	0,66670 0,15000 1,00000 0,66670 0,66670 0,02500 1,00000 0,40000	38,57466 1,15251 0,01142 27,79750 24,89500 33,08000 36,47079 243,19642	25,71773 0,17288 0,01142 18,53259 16,59750 0,82700 36,47079 97,27857	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (195.60848) euro			195,60848 29,34127	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (224.94975) euro			224,94975 22,49498	
	T O T A L E euro / metri cubi			247,44473	
Nr. 101 SAR24_SL.0 005.0003.000 5	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR24_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.02%; MAT/PR= 58.10%; ATT/AT= 18.93%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.49499 - Incidenza Manodopera 0.1403	0,66670 0,15000 10,00000 0,66670 0,66670 0,02500 1,00000 0,50000	38,57466 1,15251 0,01142 27,79750 24,89500 31,62750 36,47079 243,19642	25,71773 0,17288 0,11420 18,53259 16,59750 0,79069 36,47079 121,59821	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (219.99459) euro			219,99459 32,99919	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (252.99378) euro			252,99378 25,29938	
	T O T A L E euro / m³			278,29316	
Nr. 102 SAR24_SL.0 005.0004.000 1	MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d'opera E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a	0,66670 0,15000	38,57466 1,15251	25,71773 0,17288	NL/AT MAT/PR
	A R I P O R T A R E			25,89061	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			25,89061	
	corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR24_SL.0004.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa di cui MDO/RU= 2.04%; MAT/PR= 59.37%; ATT/AT= 17.64%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.43827 - Incidenza Manodopera 0.1559 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (194.78520) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (224.00298) euro T O T A L E euro / m³	10,00000 0,66670 0,66670 0,02500 1,00000 0,40000	0,01142 27,79750 24,89500 31,62750 36,47079 240,97206	0,11420 18,53259 16,59750 0,79069 36,47079 96,38882 194,78520 29,21778 224,00298 22,40030 246,40328	MAT/PR MDO/RU MDO/RU AN AN
Nr. 103 SAR24_SL.0 005.0005.000 1	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso ... vi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad. (E) [SAR24_PR.0004.0003.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso mod ... kg (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01459 - Incidenza Manodopera 0.0009 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (6.48410) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.45672) euro T O T A L E euro / kg	0,00020 0,00030 0,00010 0,00070 1,00000 0,00030	47,46228 66,27097 66,27097 16,45896 6,42911 24,89500	0,00949 0,01988 0,00663 0,01152 6,42911 0,00747 6,48410 0,97262 7,45672 0,74567 8,20239	NL/AT NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU
Nr. 104 SAR24_SL.0 006.0002.000 6	RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_PR.0006.0002.0006] RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato kg (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00711 - Incidenza Manodopera 0.0106 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (3.15839) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.63215) euro T O T A L E euro / kg	0,00330 0,00080 1,00000 0,00170	53,41275 53,41275 2,89708 24,89500	0,17626 0,04273 2,89708 0,04232 3,15839 0,47376 3,63215 0,36322 3,99537	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
Nr. 105 SAR24_SL.0 012.0004.000 1	PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso	0,00680	54,97923	0,37386	NL/AT
	A R I P O R T A R E			0,37386	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,37386	
Nr. 106 SAR24_SL.0 032.0001.001 6	l'impiego della g ... ora	0,00230	54,97923	0,12645	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0012.0005.0001] PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida kg	1,00000	2,48027	2,48027	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00460	24,89500	0,11452	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00696				
	- Incidenza Manodopera 0.0292				
	Sommano euro			3,09510	
	Spese Generali 15.00000% * (3.09510) euro			0,46427	
	Sommano euro			3,55937	
	Utili Impresa 10% * (3.55937) euro			0,35594	
	T O T A L E euro / kg			3,91531	
Nr. 106 SAR24_SL.0 032.0001.001 6	MATTONE FORATO 12x25x30				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00030	47,46228	0,01424	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00200	66,27097	0,13254	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00030	66,27097	0,01988	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad.	0,00980	1,14223	0,01119	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad.	0,00980	4,39987	0,04312	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0037.0001.0016] FORATO 12x25x30/33 secondo la normativa EN 771-1 e EN 772 SE ... cad.	1,00000	1,40900	1,40900	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00070	24,89500	0,01743	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00371				
	- Incidenza Manodopera 0.0084				
	Sommano euro			1,64740	
	Spese Generali 15.00000% * (1.64740) euro			0,24711	
	Sommano euro			1,89451	
	Utili Impresa 10% * (1.89451) euro			0,18945	
	T O T A L E euro / cad.			2,08396	
Nr. 107 SAR24_SL.0 036.0003.000 3	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00270	54,97923	0,14844	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00070	54,97923	0,03849	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad.	0,00130	16,45896	0,02140	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0048.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ... l	1,00000	7,11309	7,11309	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00130	24,89500	0,03236	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01655				
	- Incidenza Manodopera 0.0035				
	Sommano euro			7,35378	
	Spese Generali 15.00000% * (7.35378) euro			1,10307	
	Sommano euro			8,45685	
	Utili Impresa 10% * (8.45685) euro			0,84569	
	T O T A L E euro / l			9,30254	
Nr. 108 SAR24_SL.0 036.0005.000 1	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di re ... ante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00270	54,97923	0,14844	NL/AT
	A R I P O R T A R E			0,14844	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,14844	
Nr. 109 SAR24_SL.0 036.0005.000 2	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00070	54,97923	0,03849	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad.	0,00130	16,45896	0,02140	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0048.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... l	1,00000	5,80921	5,80921	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00130	24,89500	0,03236	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01361				
	- Incidenza Manodopera 0.0042				
	Sommano euro			6,04990	
	Spese Generali 15.00000% * (6.04990) euro			0,90749	
	Sommano euro			6,95739	
Nr. 109 SAR24_SL.0 036.0005.000 2	Utili Impresa 10% * (6.95739) euro			0,69574	
	T O T A L E euro / l			7,65313	
	FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentto, consolidante di murature ed intonaci pulverulenti				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00270	54,97923	0,14844	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00070	54,97923	0,03849	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad.	0,00130	16,45896	0,02140	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0048.0005.0002] FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentto, co ... l	1,00000	7,88787	7,88787	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00130	24,89500	0,03236	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
Nr. 110 SAR24_SL.0 047.0003.000 1	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01829				
	- Incidenza Manodopera 0.0031				
	Sommano euro			8,12856	
	Spese Generali 15.00000% * (8.12856) euro			1,21928	
	Sommano euro			9,34784	
	Utili Impresa 10% * (9.34784) euro			0,93478	
	T O T A L E euro / l			10,28262	
	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,10000	60,57071	6,05707	NL/AT
Nr. 110 SAR24_SL.0 047.0003.000 1	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,06670	60,57071	4,04007	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0016.0003.0001] CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete ... cad.	1,00000	28,46531	28,46531	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,13330	24,89500	3,31850	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09423				
	- Incidenza Manodopera 0.0626				
	Sommano euro			41,88095	
	Spese Generali 15.00000% * (41.88095) euro			6,28214	
	Sommano euro			48,16309	
	Utili Impresa 10% * (48.16309) euro			4,81631	
Nr. 111 SAR24_SL.0 051.0002.000 1	T O T A L E euro / cad.			52,97940	
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera ... terno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,50000	53,41275	26,70638	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi				
	A R I P O R T A R E			26,70638	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			26,70638	
Nr. 112 SL.*0008.02 00.0602	conducente, cons ... ora	0,12500	53,41275	6,67659	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0063.0003.0009] PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera pr ... cad.	1,00000	646,50093	646,50093	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	24,89500	6,22375	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.54374				
	- Incidenza Manodopera 0.0072				
	Sommano euro			686,10765	
	Spese Generali 15.00000% * (686.10765) euro			102,91615	
	Sommano euro			789,02380	
	Utili Impresa 10% * (789.02380) euro			78,90238	
	T O T A L E euro / cad.			867,92618	
Nr. 112 SL.*0008.02 00.0602	TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNIK MULTI-CALOR ISOLINE De16				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.MEP.040] TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNI ... metri	1,00000	2,31000	2,31000	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,00200	29,99500	0,05999	MDO/RU
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00200	53,41275	0,10683	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00100	53,41275	0,05341	NL/AT
	Sommano euro			2,53023	
	Spese Generali 15.00000% * (2.53023) euro			0,37953	
	Sommano euro			2,90976	
	Utili Impresa 10% * (2.90976) euro			0,29098	
	T O T A L E euro / metri			3,20074	
Nr. 113 SL.0045.000 2.0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0054.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, P ... kilogrammi	1,00000	10,87383	10,87383	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00030	24,89500	0,00747	MDO/RU
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00010	47,46228	0,00475	---
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00040	66,27097	0,02651	---
	(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00010	66,27097	0,00663	---
	Sommano euro			10,91919	
	Spese Generali 15.00000% * (10.91919) euro			1,63788	
	Sommano euro			12,55707	
	Utili Impresa 10% * (12.55707) euro			1,25571	
	T O T A L E euro / kilogrammi			13,81278	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 114 N.02.009.042 a	Cavo multipolare flessibile FG16OM16 2x1,5 mm²	euro / m		2,35000	---
Nr. 115 PR.*0007.01 2.073.012	Tubo isolante rigido RK15 per impianti a vista. D esterno 20 mm.	euro / metri		0,34000	MAT/PR
Nr. 116 PR.*0007.06 0.590.201	Cavo multipolare per energia FG16OM16 0,6/1kV. Sezione 2x1,5 mm2	euro / metri		0,94000	MAT/PR
Nr. 117 PR.*0007.06 0.590.301	Cavo multipolare per energia FG16OM16 0,6/1kV. Sezione 3x1,5 mm2	euro / metri		1,09000	MAT/PR
Nr. 118 PR.*0007.06 0.590.302	Cavo multipolare per energia FG16OM16 0,6/1kV. Sezione 3x2,5 mm2	euro / metri		1,92000	MAT/PR
Nr. 119 PR.*0007.16 4.603.001	TUBAZIONI DI SCARICO/VENTILAZIONE VALSIR PP3 De32	euro / m		4,65000	MAT/PR
Nr. 120 PR.*0007.20 0.600.003	TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNIK MULTI-CALOR ISOLINE De16	euro / metri		7,86000	MAT/PR
Nr. 121 PR.ED.001	Parete divisoria Gyproc Duragyp A1 13 Activ'Air o equivalente spessore 100mm - parete tipo 2	euro / metri quadri		30,68000	MAT/PR
Nr. 122 PR.ED.002	Controparete Gyproc Habito Forte 13 o equivalente spessore 80mm - parete tipo 1	euro / metri quadri		20,50000	MAT/PR
Nr. 123 PR.ED.003	Controsoffitto modulare 600x600mm tipo GYPROC GyQuadro A1 o equivalente	euro / metri quadri		19,20000	MAT/PR
Nr. 124 PR.ED.005	Pavimento a base di policloruloro di vinile tipo TARKETT IQ GRANIT SAFE T o equivalente	euro / metri quadri		20,00000	MAT/PR
Nr. 125 PR.ED.006	Rivestimento in vinilico omogeneo tipo TARKETT WALLGARD	euro / metri quadri		10,00000	MAT/PR
Nr. 126 PR.ED.007	INFISSO INTERNO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO TAMBURATO tipo METRA FLEX o equivalente	euro / m2		412,49000	---
Nr. 127 PR.MEP.001	KIT DOCCETTA BIDET	euro / cad.		35,00000	MAT/PR
Nr. 128 PR.MEP.002	KIT DOCCIA	euro / cad.		176,00000	MAT/PR
Nr. 129 PR.MEP.007	Scatole da incasso a 503 posti	euro / n.		7,55000	MAT/PR
Nr. 130 PR.MEP.008	Scatole da incasso a 504 posti	euro / n.		10,80000	MAT/PR
Nr. 131 PR.MEP.009	Torretta bifacciale a 8+8 posti	euro / n.		200,42000	MAT/PR
Nr. 132 PR.MEP.010	Presa UNEL 10/16A light	euro / n.		19,50000	MAT/PR
Nr. 133 PR.MEP.012	Presa bipasso 10/16A light	euro / n.		6,50000	MAT/PR
Nr. 134 PR.MEP.013	Presa dati RJ45	euro / n.		14,15000	MAT/PR
Nr. 135 PR.MEP.014	Cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6A Z1s Cca s1 d1 a1 tipo Draka Prismian Group	euro / metri		0,93980	MAT/PR
Nr. 136 PR.MEP.015	Cavo multipolare FG29OHM16 100/100 V. Sezione 2x2,5 mm2	euro / metri		3,30000	MAT/PR
Nr. 137 PR.MEP.016	Cavo multipolare FTS29OM16 100/100 V. Sezione 2x1,5 mm2	euro / metri		1,94000	MAT/PR
Nr. 138 PR.MEP.017	Disano 842 Led Panel 33W UGR<19 o equivalente.	euro / n.		40,00000	MAT/PR
Nr. 139 PR.MEP.018	Disano 842 Led Panel 33W UGR<19 in emergenza o equivalente.	euro / n.		80,00000	MAT/PR
Nr. 140 PR.MEP.019	Accessorio Disano 595 per installazione a plafone di 842 Led Paneo equivalente	euro / n.		14,70000	MAT/PR
Nr. 141 PR.MEP.020	DISANO mod. 882 COMPACT 11W IP44 in emergenza autonomia 1h	euro / n.		86,10000	MAT/PR
Nr. 142 PR.MEP.021	Binario elettrificato a 11 poli tipo Disano 6023 o equivalente	euro / m		31,68600	MAT/PR
Nr. 143 PR.MEP.022	Disano 6616 Techno System - diffusore semisferico diffondente CRI80 - 29W o equivalente	euro / n.		101,50000	MAT/PR
Nr. 144	Disano 6616 Techno System - diffusore semisferico diffondente CRI80 - 29W o equivalente				
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
PR.MEP.023	Em Aut 1h o equivalente				
Nr. 145	euro / n. Corpo illuminante in emergenza tipo Disano 621 Safety 2.0 SE autonomia 1h o equivalente.			136,50000	MAT/PR
PR.MEP.024	euro / n.			21,70000	MAT/PR
Nr. 146	Centrale antincendio modulare indirizzata a 10 linee loop tipo ESSER mod. FlexES Control				
PR.MEP.025	FX18				
Nr. 147	euro / n. ESSER RIVELATORE OTTICO DI FUMO IQ8Quad con isolatore codice 802371			4'270,11750	MAT/PR
PR.MEP.026	euro / n.			49,34520	MAT/PR
Nr. 148	ESSER RIVELATORE OTTICO DI FUMO IQ8Quad OTblue-LKM codice 802379				
PR.MEP.027	euro / n.			217,85760	MAT/PR
Nr. 149	ESSER RIPETITORE per Serie 9000, 9200 and IQ8Quad, lente rossa codice 781814				
PR.MEP.028	euro / n.			8,08380	MAT/PR
Nr. 150	ESSER PANNELLO OTTICO ACUSTICO IQ8Alarm Plus/FS codice 807224RR				
PR.MEP.029	euro / n.			198,87120	MAT/PR
Nr. 151	ESSER PULSANTE con isolatore IQ8MCP codice 804971				
PR.MEP.030	euro / n.			34,23060	MAT/PR
Nr. 152	FERMO ELETTROMAGNETICO tipo NOTIFIRE codice 960119				
PR.MEP.032	euro / n.			311,04000	MAT/PR
Nr. 153	SISTEMA INTEGRATO PER ANNUNCI DI EVACUAZIONE EN54-16 CPR: 0068-CPR-				
PR.MEP.033	007/2015 mod. MX 3250/4 o equivalente				
Nr. 154	euro / n. DIFFUSORE DA PARETE O SOFFITTO tipo RCF mod. DU 50EN o equivalente			3'950,00000	MAT/PR
PR.MEP.034	euro / n.			41,89000	MAT/PR
Nr. 155	NOTIFIRE ALIMENTATORE AUSILIARIO 5A codice HLSPS50				
PR.MEP.035	euro / n.			124,47270	MAT/PR
Nr. 156	Cartello segnalatore presenza “pulsante allarme” con scritta “PULSANTE ALLARME				
PR.MEP.036	INCENDIO” in alluminio. Formato 160 x 160				
Nr. 157	euro / n. TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNIK			22,11300	MAT/PR
PR.MEP.040	MULTI-CALOR ISOLINE De16				
Nr. 158	euro / metri			2,31000	MAT/PR
PR.MEP.041	TUBO MULTISTRATO METALLO PLASTICO PREISOLATO tipo AQUATECHNIK				
Nr. 159	MULTI-CALOR ISOLINE De20				
PR.MEP.042	euro / metri			4,15674	MAT/PR
Nr. 160	Modulo di interfaccia per attivazione e controllo di dispositivi antincendio (FCT) o per				
PR.MEP.043	allarmi tecnologici (TAL)				
Nr. 160	euro / cadauno			183,50000	MAT/PR
PR.MEP.043	ACCESSORI BAGNO DISABILI				
Nr. 161	euro / cadauno			350,00000	MAT/PR
PR.MEP.044	VALVOLE DI VENTILAZIONE DI RIPRESA tipo TECNOVENTIL mod. V/A-A DN 125				
Nr. 162	euro / n.			5,88000	MAT/PR
PR.MEP.045	Interruttore 1P 16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente				
Nr. 163	euro / n.			5,57000	MAT/PR
PR.MEP.046	Deviatore 1P 10A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente				
Nr. 164	euro / n.			7,56000	MAT/PR
PR.MEP.047	Placca 503 completa di falsi poli tipo Bticino Matix o equivalente				
Nr. 165	euro / n.			5,86000	MAT/PR
PR.MEP.048	Presa bipasso 10/16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente				
Nr. 166	euro / n.			11,80000	MAT/PR
PR.MEP.049	Presa Unel 10/16A 250Vac tipo Bticino Matix o equivalente				
Nr. 167	euro / n.			16,06000	MAT/PR
PR.MEP.050	Presa coassiale per impianti antenna tipo Bticino Matix o equivalente				
Nr. 168	euro / n.			36,18000	MAT/PR
PR.NP.MEP.001	Cavo U/UTP 4x2x23 AWG CAT.6 Z1s Cca s1 d1 a1 tipo Draka Prismian Group				
Nr. 169	euro / metri			0,63980	MAT/PR
PR.NP.MEP.003	CENTRALE ANTINCENDIO tipo Notifier mod. AM-8200 o equivalente				
Nr. 170	euro / n.			3'809,70000	MAT/PR
SAR23_PR.0	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero seri ... elettrici incassati diametro 25				
042.0001.000	mm. Fornito a piè d’opera.				
3	euro / m			1,23478	MAT/PR
Nr. 171	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramo ... to da 20 a 22 m³ con				
SAR24_AT.0	percorrenza cava-cantiere entro 30 km				
001.0001.000	euro / viaggi			150,90461	NL/AT
5					
Nr. 172	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramo ... to da 20 a 22 m³ con				
SAR24_AT.0	percorrenza cava-cantiere entro 30 km				
001.0001.000	euro / viaggi			150,90461	NL/AT
5					
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 173 SAR24_AT.0 004.0001.000 6	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissi ... escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 kW 4 euro / ora			38,57466	NL/AT
Nr. 174 SAR24_AT.0 004.0001.000 6	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissi ... escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 kW 4 euro / ora			38,57466	NL/AT
Nr. 175 SAR24_AT.0 005.0003.000 1	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro / ora			47,46228	NL/AT
Nr. 176 SAR24_AT.0 005.0003.000 1	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro / ora			47,46228	---
Nr. 177 SAR24_AT.0 005.0003.000 5	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/op ... sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / ora			90,62000	NL/AT
Nr. 178 SAR24_AT.0 005.0016.000 1	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			53,41275	NL/AT
Nr. 179 SAR24_AT.0 005.0016.000 1	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			53,41275	NL/AT
Nr. 180 SAR24_AT.0 005.0016.000 2	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora			60,57071	NL/AT
Nr. 181 SAR24_AT.0 005.0016.000 3	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			66,27097	NL/AT
Nr. 182 SAR24_AT.0 005.0016.000 3	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			66,27097	---
Nr. 183 SAR24_AT.0 005.0016.000 5	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t euro / ora			100,29848	NL/AT
Nr. 184 SAR24_AT.0 005.0016.000 6	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego dell ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			54,97923	NL/AT
Nr. 185 SAR24_AT.0 005.0016.000 8	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego dell ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			71,67751	NL/AT
Nr. 186 SAR24_AT.0 005.0016.000 8	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego dell ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			71,67751	NL/AT
Nr. 187 SAR24_PR.0 001.0001.000 1	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m³			1,15251	MAT/PR
Nr. 188 SAR24_PR.0 001.0001.000 1	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m³			1,15251	MAT/PR
Nr. 189 SAR24_PR.0 001.0005.000 8	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica euro / t			302,54175	MAT/PR
Nr. 190 SAR24_PR.0 001.0005.001 5	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17 08 01 euro / t			33,44388	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 191 SAR24_PR.0 001.0006.000 2	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi euro / cad.			3,28526	MAT/PR
Nr. 192 SAR24_PR.0 001.0006.000 3	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro / cad.			16,45896	MAT/PR
Nr. 193 SAR24_PR.0 001.0006.000 4	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi euro / cad.			1,14223	MAT/PR
Nr. 194 SAR24_PR.0 001.0010.000 1	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cadauno			0,01088	MAT/PR
Nr. 195 SAR24_PR.0 001.0010.000 1	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad.			0,01088	MAT/PR
Nr. 196 SAR24_PR.0 001.0010.000 1	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cadauno			0,01088	MAT/PR
Nr. 197 SAR24_PR.0 001.0011.000 1	ONERI VARI, a stima euro / cadauno			0,01000	MAT/PR
Nr. 198 SAR24_PR.0 001.0011.000 4	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima euro / cad.			0,01142	MAT/PR
Nr. 199 SAR24_PR.0 001.0012.000 2	PACCO POLIETILENE per laterizi euro / cad.			4,39987	MAT/PR
Nr. 200 SAR24_PR.0 001.0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cad.			0,01142	MAT/PR
Nr. 201 SAR24_PR.0 001.0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cadauno			0,01142	MAT/PR
Nr. 202 SAR24_PR.0 001.0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cad.			0,01142	MAT/PR
Nr. 203 SAR24_PR.0 001.0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cadauno			0,01142	MAT/PR
Nr. 204 SAR24_PR.0 001.0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cadauno			0,01142	MAT/PR
Nr. 205 SAR24_PR.0 001.0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cadauno			0,01142	MAT/PR
Nr. 206 SAR24_PR.0 001.0014.000 3	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad.			0,01142	MAT/PR
Nr. 207 SAR24_PR.0 001.0014.000 3	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad.			0,01142	MAT/PR
Nr. 208 SAR24_PR.0 001.0014.000 4	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cadauno			0,01142	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 209 SAR24_PR.0 002.0001.000 1	SABBIA FINE LAVATA (0-3) euro / m³			28,92556	MAT/PR
Nr. 210 SAR24_PR.0 002.0001.000 1	SABBIA FINE LAVATA (0-3) euro / m³			28,92556	MAT/PR
Nr. 211 SAR24_PR.0 003.0001.000 1	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets euro / t			178,73469	MAT/PR
Nr. 212 SAR24_PR.0 003.0001.000 1	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets euro / t			178,73469	MAT/PR
Nr. 213 SAR24_PR.0 003.0002.000 1	CALCE IDRATA sfusa euro / t			178,93689	MAT/PR
Nr. 214 SAR24_PR.0 004.0003.000 1	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso ... vi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni euro / kg			6,42911	MAT/PR
Nr. 215 SAR24_PR.0 006.0002.000 6	RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato euro / kg			2,89708	MAT/PR
Nr. 216 SAR24_PR.0 012.0005.000 1	PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida euro / kg			2,48027	MAT/PR
Nr. 217 SAR24_PR.0 016.0003.000 1	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2. euro / cad.			28,46531	MAT/PR
Nr. 218 SAR24_PR.0 037.0001.001 6	FORATO 12x25x30/33 secondo la normativa EN 771-1 e EN 772 ... ficato secondo l'etichettatura ambientale UNI EN ISO 14021 euro / cad.			1,40900	MAT/PR
Nr. 219 SAR24_PR.0 042.0001.000 3	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero seri ... elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a piè d'opera. euro / m			1,25000	MAT/PR
Nr. 220 SAR24_PR.0 042.0001.001 4	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante ... a vista o incassati diametro 25 mm. Fornito a piè d'opera. euro / m			2,64397	MAT/PR
Nr. 221 SAR24_PR.0 048.0003.000 3	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe euro / l			7,11309	MAT/PR
Nr. 222 SAR24_PR.0 048.0005.000 1	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di re ... ante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni euro / l			5,80921	MAT/PR
Nr. 223 SAR24_PR.0 048.0005.000 2	FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentto, consolidante di murature ed intonaci pulverulenti euro / l			7,88787	MAT/PR
Nr. 224 SAR24_PR.0 054.0002.000 1	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO, per impianti sportivi euro / kilogrammi			10,87383	MAT/PR
Nr. 225 SAR24_PR.0 063.0003.000 1	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera ... terno maniglione e chiudiporta; dim. vano muro 800x2050 mm euro / cad.			294,12910	MAT/PR
Nr. 226 SAR24_PR.0 063.0003.000 9	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera ... terno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm euro / cad.			646,50093	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 227 SAR24_PR.0 063.0005.000 1	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra ... ge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. euro / cad.			149,63184	MAT/PR
Nr. 228 SAR24_PR.0 070.0001.001 0	LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabi ... ibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57 euro / cad.			827,62642	MAT/PR
Nr. 229 SAR24_PR.0 070.0003.001 5	VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica b ... pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. euro / cad.			809,48748	MAT/PR
Nr. 230 SAR24_PR.0 070.0003.001 6	MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo INOX rivestito epoxy bianco diametro esterno 33 mm euro / cad.			113,88555	MAT/PR
Nr. 231 SAR24_PR.0 070.0007.000 7	VASCHETTA MONOBACINO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione rett ... esclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 45x40x30 euro / cad.			86,90088	MAT/PR
Nr. 232 SAR24_PR.0 070.0010.000 1	VUOTATOIO IN CERAMICA BIANCA, dimensioni circa 50x45, scarico a muro compresa griglia euro / cad.			394,19552	MAT/PR
Nr. 233 SAR24_PR.0 070.0010.000 2	GRIGLIA PER VUOTATOIO euro / cad.			81,67473	MAT/PR
Nr. 234 SAR24_PR.0 070.0010.000 3	CURVA ALIMENTAZIONE VUOTATOIO, da 1", completa di morsetto ad espansione euro / cad.			36,74710	MAT/PR
Nr. 235 SAR24_PR.0 070.0011.000 3	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo appare ... sibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. euro / cad.			61,23429	MAT/PR
Nr. 236 SAR24_PR.0 070.0012.000 2	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, ser ... fissa dotata di rompigetto plus, senza piletta automatica euro / cad.			142,77848	MAT/PR
Nr. 237 SAR24_RU. 0001.0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			29,99500	MDO/RU
Nr. 238 SAR24_RU. 0001.0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			29,99500	MDO/RU
Nr. 239 SAR24_RU. 0001.0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			29,99500	MDO/RU
Nr. 240 SAR24_RU. 0001.0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			29,99500	MDO/RU
Nr. 241 SAR24_RU. 0001.0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			29,99500	MDO/RU
Nr. 242 SAR24_RU. 0001.0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			27,79750	MDO/RU
Nr. 243 SAR24_RU. 0001.0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			27,79750	MDO/RU
Nr. 244 SAR24_RU. 0001.0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			27,79750	MDO/RU
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 245 SAR24_RU. 0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			24,89500	MDO/RU
Nr. 246 SAR24_RU. 0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			24,89500	MDO/RU
Nr. 247 SAR24_RU. 0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			24,89500	MDO/RU
Nr. 248 SAR24_RU. 0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			24,89500	MDO/RU
Nr. 249 SAR24_RU. 0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			24,90000	MDO/RU
Nr. 250 SAR24_RU. 0001.0001.00 04	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			31,62750	MDO/RU
Nr. 251 SAR24_RU. 0001.0001.00 04	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			31,62750	MDO/RU
Nr. 252 SAR24_RU. 0001.0001.00 04	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			31,62750	MDO/RU
Nr. 253 SAR24_RU. 0001.0001.00 04	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			33,08000	MDO/RU
Nr. 254 SAR24_RU. 0001.0003.00 02	Operaio metalmeccanico impiantista D2 euro / ora			23,03000	MDO/RU
Nr. 255 SAR24_RU. 0001.0003.00 04	Operaio metalmeccanico impiantista C2 euro / ora			24,02000	MDO/RU
	Cagliari, 22/06/2026				
	Il Tecnico				
	 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI Dott. Ing. PAOLO SERRA 				
	Pisano Bruno Costruzioni srl Via T. Edison, 20 • 09047 Selargius (CA) Tel/Fax 070.9789860 • Cod. Dest. T9K4ZHO Partita IVA e Cod. Fisc. 03213380920 PEC: pisanobrunocostruzioni@pec.it 				
	A R I P O R T A R E				