Fonte Finanziamento **Fondi di Bilancio**

Accordo Quadro con un unico operatore economico per la fornitura, posa in opera, realizzazione, manutenzione e adeguamento della segnaletica interna ed esterna e dei dispositivi complementari presso gli immobili ASL8

Ente Appaltante **ASL n. 8 di Cagliari** C.F. e P.IVA: 03990560926

Indirizzo **Sede Legale:** **Viale Lungomare Poetto, 12** **09126 Cagliari**	Codice Fiscale **03990560926**	P.IVA **03990560926**

DOCUMENTO DI PROGETTO

Data 16/11/2026	Elaborato **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**	Elaborato N°02
Archivio		Rev. 07

Il Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio Fabio Francesco Farci	FABIO FRANCESCO FARCI Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI Data: 2026.11.17 13:50:02 +01'00'

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Art. 1 – Oggetto e qualificazione dell'affidamento

L'Accordo Quadro riguarda la fornitura con posa in opera, la realizzazione, la manutenzione, l'adeguamento, il ripristino e la sostituzione della segnaletica interna ed esterna e dei dispositivi complementari presso gli immobili ASL8. L'affidamento è configurato, secondo la Relazione tecnico-illustrativa (Elaborato 01), come contratto misto a prevalenza di forniture con posa in opera, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023. CPV principale: 34992200-9 – Segnaletica stradale. Le prestazioni aventi natura autonoma di lavori restano soggette alle disposizioni pertinenti.

Art. 2 – Natura dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro fissa condizioni tecniche, economiche e amministrative dei futuri ODA senza obbligo per ASL8 di affidare quantità minime o l'intero plafond. L'operatore economico esegue gli ODA regolarmente emessi entro il massimale.

Art. 3 – Durata

La durata è di 48 mesi dalla stipulazione, salvo esaurimento anticipato del valore massimo. Oltre la scadenza non possono essere emessi nuovi ODA; quelli regolarmente perfezionati sono conclusi nei rispettivi termini.

Art. 4 – Valore massimo dell'Accordo Quadro

Il valore massimo spendibile dell'Accordo Quadro è quantificato in € 139.999,99 (euro centotrentanovemilanovecentonovantanove/99), oltre IVA di legge, costituendone il plafond disponibile da destinare alla futura progressiva consumazione mediante l'affidamento dei singoli contratti attuativi/ODA. Il massimale non costituisce corrispettivo minimo garantito per l'operatore economico. Gli importi degli ODA, comprensivi degli eventuali costi della sicurezza contrattualmente imputabili agli ordinativi, sono imputati al plafond nel rispetto del limite complessivo. Il ribasso percentuale riduce i prezzi unitari e non il valore massimo spendibile dell'Accordo Quadro.

La distribuzione degli ordinativi tra segnaletica interna ed esterna non costituisce ripartizione vincolante del plafond. La prevedibile maggiore incidenza della segnaletica esterna non comporta, di per sé, prevalenza dei lavori sulle forniture.

La categoria OS10 è richiamata esclusivamente per le lavorazioni di segnaletica stradale non luminosa effettivamente qualificabili come lavori; non identifica l'intero Accordo Quadro e non si estende automaticamente alla segnaletica sanitaria interna.

Art. 5 – Procedura di affidamento

L'affidamento è impostato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, in ragione della qualificazione a prevalenza di forniture e del valore massimo contrattuale di € 139.999,99 oltre IVA, ferme restando la verifica dei presupposti di legge, del principio di rotazione, del corretto valore dell'affidamento e dei requisiti relativi a tutte le prestazioni contrattuali.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Art. 6 – RUP dell'Accordo Quadro e responsabili degli ODA

Il RUP dell'Accordo Quadro cura la procedura di affidamento e la gestione amministrativa complessiva dell'Accordo Quadro, assicura il raccordo tra i contratti attuativi e presidia il monitoraggio del valore complessivamente utilizzato e del plafond residuo.

Per ciascun contratto attuativo/ODA è individuato, tra il personale tecnico della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio, un RUP/DEC dello specifico ordinativo. In coerenza con l'art. 114, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e con l'art. 31 dell'Allegato II.14, per i singoli ODA le funzioni di direzione dell'esecuzione sono svolte dal medesimo RUP/DEC, senza necessità di distinta nomina del DEC, salvo che ricorrano le ipotesi di legge che impongano una separazione delle funzioni. Il RUP/DEC del singolo ODA cura l'istruttoria tecnica, la definizione delle prestazioni e delle quantità, l'individuazione e la verifica dei prezzi applicabili secondo i criteri di cui agli artt. 14 e 15, gli adempimenti di sicurezza di propria competenza, l'avvio, il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione, la contabilizzazione e la verifica della regolare esecuzione dello specifico ordinativo.

Art. 7 – Governance, priorità e plafond

La definizione delle priorità di intervento e dell'ordine di attivazione degli ODA compete esclusivamente al Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio nell'esercizio delle funzioni dirigenziali e organizzative della Struttura. Segnalazioni, richieste dei presidi, sopralluoghi o proposte tecniche non costituiscono di per sé autorizzazione all'emissione di un ODA.

Nessun ODA può essere emesso o attivato senza la preventiva autorizzazione del Direttore della S.C. in ordine alla priorità dell'intervento, da rendersi in forma scritta anche mediante disposizione, nota, protocollo o comunicazione elettronica tracciabile. Acquisita tale autorizzazione, il Direttore individua il tecnico cui affidare il ruolo di RUP/DEC del singolo ODA. Il RUP dell'Accordo Quadro verifica e attesta la disponibilità del plafond e cura il relativo monitoraggio; il RUP/DEC dell'ODA verifica la riconducibilità tecnica della prestazione all'Accordo Quadro, la corretta individuazione dei prezzi secondo i criteri stabiliti dal presente Capitolato, la copertura dell'ordinativo, gli adempimenti di sicurezza e gli ulteriori presupposti di competenza, quindi predispone e gestisce l'ODA.

La definizione delle priorità e l'autorizzazione degli ODA non sostituiscono né limitano le responsabilità attribuite dalla legge al RUP dell'Accordo Quadro, al responsabile dello specifico ODA e ai soggetti competenti in materia di sicurezza. Le prestazioni del presente Accordo Quadro sono esclusivamente programmate e preventivamente autorizzate. Le misure provvisorie di protezione e messa in sicurezza dei luoghi sono attuate mediante le risorse aziendali e i contratti di manutenzione competenti, secondo le rispettive disposizioni organizzative. Gli eventuali successivi interventi definitivi sulla segnaletica possono essere ordinati mediante ODA, previa autorizzazione del Direttore della S.C.

Art. 8 – Contratti attuativi e ODA

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

I singoli interventi sono affidati mediante contratti attuativi perfezionati di volta in volta, anche mediante emissione di apposito Ordine di Attuazione, di seguito “ODA”, previa autorizzazione della priorità da parte del Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio. Ciascun ODA è predisposto sotto la responsabilità del RUP/DEC dello specifico ordinativo e deve indicare almeno: estremi dell’autorizzazione alla priorità; nominativo del RUP/DEC; immobile e luogo di esecuzione; oggetto dell’intervento; prestazioni e quantità; prezzi unitari determinati ai sensi degli artt. 14 e 15 del presente Capitolato; importo; eventuali costi della sicurezza; termine di avvio e ultimazione; prescrizioni di sicurezza e coordinamento; attestazione della disponibilità del plafond resa dal RUP dell’Accordo Quadro; plafond residuo prima e dopo l’ordinativo; ogni altra prescrizione specifica.

L’ODA costituisce titolo per l’esecuzione esclusivamente delle lavorazioni in esso indicate. Eventuali lavorazioni ulteriori dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto.

Per ciascun contratto attuativo/ODA il RUP/DEC predispone il relativo quadro economico, commisurato alle prestazioni effettivamente ordinate. Nel quadro economico sono evidenziati almeno l’importo delle prestazioni, il costo della manodopera, gli eventuali costi della sicurezza specifici dell’ordinativo non soggetti a ribasso, l’IVA e le ulteriori somme a disposizione eventualmente applicabili allo specifico intervento. L’importo contrattuale dell’ODA, al netto dell’IVA e comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza, deve essere contenuto nel plafond residuo dell’Accordo Quadro; l’IVA e le eventuali ulteriori somme a disposizione sono coperte con le risorse del relativo intervento.

Prima dell’avvio dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, l’operatore economico comunica ad ASL8 il nominativo del referente tecnico incaricato dei rapporti con il RUP dell’Accordo Quadro e con i responsabili dei singoli ODA, nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica per le comunicazioni operative durante il normale orario di servizio.

Art. 9 – Obbligo di accettazione degli ODA

L’operatore economico si obbliga ad accettare, sottoscrivere ed eseguire gli ODA emessi dalla Stazione Appaltante, indipendentemente dall’importo del singolo intervento e dalla sua ubicazione territoriale nell’ambito degli immobili nella disponibilità della ASL n. 8 Cagliari, senza poter eccepire la scarsa entità economica della singola commessa, la distanza dal proprio centro operativo o la non continuità temporale degli interventi.

Tale obbligo opera nei limiti e alle condizioni dell’accordo quadro e fatti salvi i soli casi in cui la legge consenta di non procedere alla stipula o alla prosecuzione del contratto attuativo, compresi i casi di impossibilità sopravvenuta o di alterazione non ripristinabile dell’equilibrio contrattuale.

L’obbligo di eseguire gli ODA regolarmente autorizzati costituisce obbligazione essenziale dell’Accordo Quadro. Il rifiuto ingiustificato o reiterato è soggetto alle contestazioni e ai rimedi contrattuali applicabili, inclusa la risoluzione nei casi e secondo le procedure previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Ambito territoriale

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Le prestazioni potranno essere richieste presso qualsiasi presidio ospedaliero, territoriale, amministrativo, tecnico, deposito o altro immobile nella disponibilità della ASL n. 8 Cagliari. L'operatore economico dichiara di aver tenuto conto dell'estensione territoriale dell'Azienda nella formulazione della propria offerta.

Art. 11 – Tipologie di prestazione

A) Segnaletica interna informativa, identificativa e direzionale

Fornitura, produzione, personalizzazione, posa in opera, sostituzione, aggiornamento e manutenzione di cartelli, pittogrammi, targhe, insegne, frecce, pannelli, numerazioni, mappe, planimetrie di orientamento, directory di piano, totem e sistemi di identificazione e orientamento dell'utenza, presso tutte le strutture aziendali, comprese le Case di Comunità (CdC) e gli Ospedali di Comunità (OdC).

Sono comprese, ove richieste dal singolo ODA, le attività di rilievo dei percorsi e delle denominazioni, la predisposizione degli elaborati grafico-esecutivi di dettaglio, l'identificazione di ambulatori, reparti, locali, servizi, sportelli, accettazioni, aree di attesa, servizi igienici e percorsi accessibili, nonché la fornitura dei relativi supporti, profili, fissaggi, pellicole e sistemi modulari sostituibili.

B) Segnaletica di salute e sicurezza

Fornitura e posa in opera di pittogrammi di emergenza ed esodo, segnali di individuazione dei presidi antincendio, divieti, obblighi, avvertimenti e identificazione di locali tecnici e aree riservate, nel rispetto degli elaborati di sicurezza e delle disposizioni impartite dai responsabili competenti.

Sono escluse la progettazione antincendio e le modifiche autonome ai percorsi di esodo o alle planimetrie approvate.

C) Segnaletica istituzionale e supporti di comunicazione

Fornitura e posa in opera di targhe istituzionali, commemorative e di inaugurazione, pannelli informativi, supporti per comunicazioni all'utenza e manufatti recanti loghi e diciture aziendali o riferiti a programmi di finanziamento, compresi PNRR, FSC, PNES e ulteriori programmi nazionali, regionali o comunitari.

Le prestazioni sono eseguite secondo gli elaborati grafici, i manuali di identità visiva, le prescrizioni di comunicazione e le approvazioni applicabili.

Possono altresì essere comprese, ove espressamente previste nei singoli ODA, la fornitura e l'installazione di monitor, display digitali, pannelli elettronici informativi e relativi dispositivi di supporto, destinati alla visualizzazione di informazioni istituzionali, indicazioni direzionali e comunicazioni all'utenza.

Sono ammesse le prestazioni accessorie necessarie alla relativa installazione e messa in funzione, compresi i collegamenti e gli adeguamenti impiantistici strettamente funzionali, purché rientranti nell'oggetto e nei requisiti di qualificazione verificati all'affidamento dell'Accordo Quadro e, per le attività impiantistiche, eseguiti da soggetti muniti delle abilitazioni eventualmente prescritte.

D) Segnaletica esterna informativa e direzionale

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Fornitura e posa in opera di insegne, targhe, totem, pannelli informativi e direzionali, identificativi di edificio e relativi sistemi di supporto, fissaggio e ancoraggio, destinati agli accessi, ai percorsi e alle aree pertinenziali degli immobili ASL8.

E) Segnaletica stradale orizzontale

Realizzazione, rifacimento, integrazione e cancellazione della segnaletica orizzontale, comprese strisce continue e discontinue, attraversamenti pedonali, delimitazione degli stalli ordinari e riservati alle persone con disabilità, zebrature, frecce, scritte, simboli, zone interdette e percorsi pedonali e carrabili.

Sono comprese le operazioni preparatorie di pulizia, mascheratura, tracciamento, protezione delle aree di intervento e ripristino puntuale strettamente necessarie all'esecuzione delle prestazioni.

F) Segnaletica stradale verticale

Fornitura, posa in opera, manutenzione, rimozione e sostituzione di cartelli stradali, pannelli integrativi e relativi sostegni, compresi segnali in alluminio con pellicole retroriflettenti delle classi e caratteristiche previste nel singolo ODA.

Sono inclusi pali zincati, staffe, bulloneria, accessori di fissaggio, basamenti, plinti, ancoraggi e ripristini localizzati strettamente funzionali all'installazione.

G) Segnaletica di avvertimento e dispositivi di delimitazione per impieghi programmati

Fornitura, eventuale posa ordinaria, sostituzione e rimozione di cartelli di avvertimento, pannelli, cavalletti, supporti mobili, basi, zavorre e dispositivi di delimitazione destinati a esigenze preventivamente pianificate.

Le prestazioni contemplate nella presente lettera sono esclusivamente programmate e ordinate con le modalità previste dal Capitolato. Le misure di protezione immediata dei luoghi restano di competenza delle risorse e dei contratti aziendali appositamente individuati.

H) Dissuasori di sosta e dispositivi di delimitazione

Fornitura, posa in opera, manutenzione, adeguamento e sostituzione di dissuasori di sosta, paletti fissi, amovibili, ribaltabili e retrattili, archetti, cordoli, delimitatori, barriere leggere e relativi sistemi di supporto, fissaggio e ancoraggio.

Sono altresì compresi eventuali dispositivi motorizzati, automatizzati e sistemi complessi di delimitazione e regolamentazione degli accessi, inclusi gli accessori elettrici, elettronici e di comando, nonché i collegamenti e gli adeguamenti impiantistici strettamente necessari alla loro installazione e messa in funzione.

Le prestazioni sono eseguite secondo le specifiche definite nei singoli ODA, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di sicurezza, accessibilità e circolazione, nel rispetto dei requisiti di qualificazione verificati in sede di affidamento e delle abilitazioni professionali eventualmente richieste dalla normativa vigente.

I) Dispositivi complementari per la viabilità

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Fornitura e posa in opera di specchi parabolici e di sicurezza, delineatori, elementi rifrangenti, rallentatori di velocità e ulteriori dispositivi complementari, esclusivamente nei contesti e secondo le modalità consentiti dalla normativa vigente.

L) Manutenzione, rimozione e ripristino

Prestazioni di pulizia, manutenzione, adeguamento, sostituzione, rimozione, ripristino e smaltimento dei materiali e dei manufatti di segnaletica esistenti, comprese le attività accessorie strettamente necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ordinati.

Art. 12 – Modalità negli immobili sanitari

L'esecuzione deve essere organizzata in modo da garantire la continuità delle attività sanitarie e amministrative. L'impresa dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal RUP/DEC del singolo ODA e, per gli aspetti di competenza, dai referenti della struttura e dal SPP, assicurando delimitazione delle aree, contenimento di polveri e rumore, protezione di arredi e apparecchiature, pulizia continua, mantenimento delle vie di esodo e piena sicurezza di utenti e operatori.

La Stazione Appaltante può prescrivere l'esecuzione in fasce orarie determinate quando ciò sia necessario per assicurare la continuità assistenziale.

Prima dell'avvio degli interventi che, per durata, ubicazione o modalità esecutive, possano determinare interferenze significative con le attività sanitarie, amministrative o tecniche della struttura interessata, l'Affidatario concorda con il RUP/DEC la programmazione operativa delle attività e le necessarie misure di coordinamento. Quando richiesto, tale programmazione è formalizzata mediante documento informatico e trasmessa al RUP/DEC, fermo restando quanto previsto dal DUVRI e dalla documentazione di sicurezza applicabile allo specifico ODA.

Art. 13 – Programmazione degli interventi e tempi di esecuzione

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono attivate per esigenze ordinarie e programmate di fornitura, posa in opera, realizzazione, manutenzione, ripristino e adeguamento della segnaletica interna ed esterna e dei dispositivi complementari presso gli immobili nella disponibilità della ASL8.

La definizione delle priorità e l'autorizzazione all'attivazione dei singoli contratti attuativi/Ordini di Attuazione (ODA) competono esclusivamente al Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio, sulla base delle esigenze aziendali e delle valutazioni tecniche effettuate dal personale della Struttura.

Il RUP/DEC del singolo ODA provvede alla definizione delle prestazioni, alla determinazione delle relative quantità e alla programmazione delle attività, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei manufatti, delle condizioni dei luoghi e delle esigenze di continuità delle attività sanitarie.

I tempi di esecuzione delle prestazioni sono concordati tra il RUP/DEC e l'operatore economico e stabiliti nel singolo ODA, in relazione alla natura e alla complessità dell'intervento, alla necessità di eventuali sopralluoghi

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

preliminari, ai tempi di produzione e approvvigionamento dei materiali, all'eventuale approvazione degli elaborati grafici e alle condizioni di accesso alle strutture interessate.

Il singolo ODA individua i termini concordati per l'avvio e l'ultimazione delle prestazioni e, ove necessario, le eventuali scadenze intermedie per la consegna dei materiali e l'esecuzione delle attività. Tali termini costituiscono obblighi contrattuali per l'operatore economico.

Eventuali modifiche dei termini stabiliti devono essere preventivamente concordate con il RUP/DEC e formalmente autorizzate, nel rispetto delle disposizioni contrattuali applicabili.

Restano escluse dall'ambito del presente Accordo Quadro le attività di messa in sicurezza immediata conseguenti a situazioni di pericolo imminente, alle quali ASL8 provvede mediante il personale operaio aziendale, secondo le disposizioni organizzative di cui all'Ordine di Servizio n. 6/2026, ovvero attraverso gli operatori economici del contratto MIES, nei rispettivi ambiti di competenza.

L'operatore economico è tenuto a rispettare i termini concordati e formalizzati nel singolo ODA e a comunicare tempestivamente al RUP/DEC eventuali circostanze che possano comprometterne l'osservanza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di ritardi e penali.

Art. 14 – Corrispettivi, prezzi contrattuali e ribasso

Le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi/ODA sono contabilizzate a misura sulla base delle quantità effettivamente eseguite e dei prezzi unitari individuati secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Per ciascun ODA trovano applicazione, in via prioritaria, le pertinenti voci del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna vigente alla data di predisposizione dell'ordinativo, purché tecnicamente corrispondenti alle prestazioni da eseguire.

Qualora una determinata prestazione non trovi adeguata corrispondenza nel Prezzario RAS vigente, il relativo prezzo è determinato secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

L'offerta economica relativa all'Accordo Quadro è formulata mediante un ribasso percentuale unico. Il ribasso percentuale offerto dall'Affidatario costituisce il ribasso contrattuale dell'Accordo Quadro ed è applicato, per tutta la durata dello stesso, ai prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle prestazioni comprese nei singoli contratti attuativi/ODA.

Il ribasso contrattuale dell'Accordo Quadro costituisce la condizione economica minima vincolante per l'Affidatario. Per il singolo ODA l'Affidatario può formulare, anche a seguito di richiesta non vincolante della Stazione Appaltante, un ribasso complessivo migliorativo, comunque non inferiore a quello dell'Accordo Quadro.

Tale miglioramento si applica esclusivamente allo specifico ODA, non modifica il ribasso contrattuale dell'Accordo Quadro per gli altri ordinativi, non costituisce riapertura del confronto competitivo e non può determinare condizioni economiche peggiorative per la Stazione Appaltante.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Restano esclusi dall'applicazione del ribasso gli eventuali costi della sicurezza specificamente individuati nel quadro economico del singolo ODA come non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera è individuato ed evidenziato separatamente nel quadro economico del singolo ODA secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 15 – Nuovi prezzi

Qualora per una prestazione prevista dal singolo contratto attuativo/Ordine di Attuazione (ODA) non sia disponibile nel Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente alla data di predisposizione dell'ordinativo, una voce tecnicamente pertinente, il relativo prezzo è determinato mediante apposita analisi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche della prestazione.

Nella formazione dei nuovi prezzi sono utilizzate prioritariamente, ove disponibili, le risorse elementari, i materiali, la manodopera, i noli e le attrezzature desumibili dal Prezzario RAS vigente.

Per le prestazioni non adeguatamente valorizzabili mediante il Prezzario RAS, i nuovi prezzi possono essere determinati sulla base di cataloghi e listini di produttori o distributori, preventivi di fornitori specializzati, fatture di acquisto e indagini di mercato documentate, previa verifica della congruità economica da parte del RUP/DEC.

Nella determinazione del prezzo sono considerate, ove pertinenti, le spese di produzione o acquisto, trasporto, lavorazione, personalizzazione, posa in opera e installazione, nonché le spese generali e l'utile dell'operatore economico, evitando duplicazioni di costi già compresi in altre voci contrattuali.

I nuovi prezzi sono definiti in contraddittorio con l'operatore economico, verificati dal RUP/DEC e approvati secondo le competenze previste dalla normativa vigente, prima dell'emissione dell'ODA e dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Ai nuovi prezzi così determinati si applica il ribasso percentuale contrattuale offerto in sede di affidamento dell'Accordo Quadro, ferme restando le componenti non assoggettabili a ribasso ai sensi della normativa vigente.

La determinazione dei nuovi prezzi non può comportare l'introduzione di prestazioni estranee all'oggetto dell'Accordo Quadro né il superamento del relativo plafond disponibile.

Art. 16 – Costi della manodopera

I costi della manodopera sono determinati ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 sulla base delle tabelle ministeriali e delle ulteriori fonti previste dalla normativa vigente. Nel quadro economico di ciascun ODA la Stazione Appaltante individua ed evidenzia separatamente il costo stimato della manodopera riferibile alle prestazioni ordinate.

Art. 17 – CCNL applicabile

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

La Stazione Appaltante individua quale CCNL di riferimento il CCNL Edilizia Industria – codice CNEL F012, ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, tenuto conto delle attività di realizzazione, posa, installazione e manutenzione della segnaletica stradale e complementare. L'operatore economico dichiara il CCNL effettivamente applicato e il relativo codice CNEL; in caso di diverso CCNL produce la dichiarazione di equivalenza delle tutele, da verificare prima dell'affidamento, salve le presunzioni di equivalenza previste dalla legge. Per eventuali prestazioni secondarie trova applicazione l'art. 11, comma 2-bis, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 18 – Requisiti dell'operatore economico

L'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 e l'idoneità professionale desumibile dall'iscrizione al Registro delle Imprese per attività pertinenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Non è richiesta la coincidenza tra il codice ATECO individuato dalla Stazione Appaltante quale riferimento dell'attività oggetto dell'appalto e quello risultante dalla visura camerale dell'operatore economico, purché l'attività effettivamente esercitata risulti pertinente rispetto alle prestazioni da affidare.

In considerazione della natura dell'Accordo Quadro, configurato come contratto misto a prevalenza di forniture con posa in opera e del valore massimo di € 139.999,99 oltre IVA, non è richiesto il possesso obbligatorio dell'attestazione SOA quale requisito generale di partecipazione.

Per le prestazioni che costituiscono lavori, comprese quelle eventualmente riconducibili alla categoria OS10 – Segnaletica stradale non luminosa, l'operatore economico deve comunque possedere i pertinenti requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa.

Per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000, tali requisiti possono essere dimostrati, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, mediante:

- esecuzione diretta, nel quinquennio antecedente l'affidamento, di lavori analoghi per un importo non inferiore a quello dei lavori da affidare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio, secondo le modalità di calcolo previste dalla norma;
- disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica.

L'eventuale possesso di un'attestazione SOA in categoria pertinente ai lavori da eseguire, quale la OS10, costituisce modalità alternativa di dimostrazione dei predetti requisiti, senza necessità di produrre anche la documentazione prevista dall'art. 28 dell'Allegato II.12.

Per le eventuali prestazioni impiantistiche comprese nell'oggetto dell'Accordo Quadro devono essere rispettati i requisiti e le abilitazioni prescritti dalla normativa vigente, anche mediante ricorso alle forme di esecuzione consentite dalla legge.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

La verifica dei requisiti di qualificazione pertinenti alle diverse tipologie di prestazione è effettuata in sede di affidamento dell'Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 14, comma 18, del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la verifica delle condizioni necessarie per l'esecuzione dei singoli ODA.

Art. 19 – Materiali e componenti

Tutti i materiali, i manufatti, i dispositivi e i componenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni devono essere nuovi, privi di difetti, di qualità adeguata, idonei alla destinazione d'uso e conformi alla normativa tecnica applicabile.

I materiali destinati alla segnaletica interna ed esterna devono garantire adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, stabilità, durabilità, leggibilità, sicurezza e, ove pertinente, resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, all'usura e ai prodotti ordinariamente impiegati per la pulizia e la sanificazione degli ambienti sanitari.

I manufatti e i relativi sistemi di fissaggio e ancoraggio devono essere compatibili con le superfici e le strutture di supporto, non presentare spigoli o elementi pericolosi e non compromettere l'accessibilità, la sicurezza dei percorsi, le vie di esodo e la normale fruizione degli ambienti.

Per gli interventi di integrazione, manutenzione o sostituzione della segnaletica esistente devono essere utilizzati, ove tecnicamente possibile, materiali e componenti della medesima tipologia, serie o sistema, oppure soluzioni pienamente compatibili, con caratteristiche tecniche e prestazionali almeno equivalenti, assicurando uniformità grafica, cromatica e funzionale.

Per i dispositivi elettronici, i display digitali, i dissuasori motorizzati e gli eventuali sistemi automatizzati devono essere garantite, oltre alle caratteristiche sopra indicate, la conformità alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e sicurezza d'uso, nonché la disponibilità della documentazione tecnica e delle istruzioni necessarie per il corretto funzionamento e la manutenzione.

Prima dell'impiego, il RUP/DEC del singolo ODA può richiedere, in relazione alla tipologia dei materiali e dei componenti:

- schede tecniche e documentazione del produttore;
- schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati, ove previste;
- dichiarazioni di prestazione e conformità, quando richieste dalla normativa applicabile;
- documentazione relativa alla marcatura CE, ove obbligatoria;
- certificazioni e rapporti di prova relativi alle caratteristiche di resistenza, durabilità, rifrangenza, aderenza, sicurezza e qualità, quando pertinenti;
- certificazioni di sicurezza dei componenti elettrici ed elettronici, compreso il marchio IMQ o equivalente, esclusivamente quando pertinente e senza pregiudizio per l'accettazione di mezzi di prova equivalenti;

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

- documentazione relativa ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e agli ulteriori requisiti ambientali applicabili;
- campionature di materiali, finiture, colori, pellicole, supporti e sistemi di fissaggio;
- elaborati grafici, bozze esecutive e simulazioni di installazione, ove necessari per la preventiva approvazione della segnaletica.

La produzione e la posa in opera di targhe, pannelli, insegne, totem e altri manufatti personalizzati sono subordinate, ove previsto dal singolo ODA, alla preventiva approvazione da parte del RUP/DEC degli elaborati grafici, delle diciture, dei loghi, dei materiali, delle dimensioni e delle finiture.

La Stazione Appaltante, tramite il RUP/DEC, può rifiutare materiali, manufatti e componenti difettosi, deteriorati, non conformi alle specifiche tecniche, differenti da quelli approvati, incompatibili con gli elementi esistenti o comunque non idonei alla destinazione d'uso.

In tali casi l'operatore economico è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione e sostituzione dei materiali non conformi, nonché al ripristino delle superfici, delle pavimentazioni, delle strutture e degli altri elementi eventualmente danneggiati, senza diritto a maggiori compensi.

I materiali di risulta, gli imballaggi e gli elementi rimossi devono essere tempestivamente allontanati dalle aree interessate e gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, assicurando la pulizia e la piena fruibilità degli ambienti al termine delle prestazioni.

Art. 20 – Specifiche tecniche per la segnaletica

Per i posti auto riservati alle persone con disabilità e i percorsi accessibili, l'ODA definisce ubicazione, geometrie, pittogrammi, segnaletica verticale coordinata e requisiti di accessibilità, nel rispetto della disciplina applicabile. La posa dei cartelli comprende tutte le operazioni accessorie strettamente necessarie alla stabilità e al fissaggio, inclusi piccoli scavi e ripristini localizzati ove previsti e compatibili con la qualificazione dell'affidamento.

Per CdC e OdC, il singolo ODA specifica l'elenco dei servizi e locali da identificare, gli elaborati planimetrici e i percorsi di orientamento, i layout approvati, le dimensioni, i materiali e le modalità di fissaggio. La segnaletica deve essere leggibile, coerente e aggiornabile, accessibile anche a persone con disabilità sensoriali e motorie secondo le prescrizioni pertinenti e senza creare ostacoli nei percorsi. L'eventuale richiesta di caratteri in rilievo, braille, contrasti cromatici dedicati o mappe tattili deve essere definita e computata nell'ODA, previa verifica dell'effettiva necessità e della normativa applicabile. Il dettaglio tecnico è disciplinato dall'Elaborato 06.

Per la segnaletica orizzontale, l'esecuzione può richiedere l'impiego di macchina traccialinee semovente, compressori, attrezzature di misurazione e altre attrezzature di base, che si intendono ordinariamente comprese nei prezzi unitari delle lavorazioni. Il noleggio autonomo di mezzi o attrezzature è riconoscibile solo se espressamente previsto nell'ODA, tecnicamente necessario e non già incluso nei prezzi delle lavorazioni,

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

senza duplicazioni di corrispettivo. L'ODA specifica materiali, colori, dimensioni, schemi grafici, condizioni del fondo, preparazione delle superfici e modalità di protezione delle aree durante l'esecuzione.

Per la segnaletica di avvertimento e delimitazione destinata a impieghi programmati, l'ODA definisce materiali, conformazione, supporti, caratteristiche di visibilità, stabilità, ubicazione e modalità di posa o consegna, ove previste. Le relative prestazioni si svolgono secondo il programma e i termini concordati nel singolo ordinativo.

La segnaletica stradale, ove soggetta al Codice della strada, deve essere conforme al D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992 e disposizioni tecniche applicabili; la segnaletica di sicurezza deve rispettare il D.Lgs. 81/2008 e la normativa tecnica pertinente. Per tracciature sono specificati spessore, durabilità, aderenza e condizioni della pavimentazione; per cartelli dimensioni, rifrangenza se richiesta, sostegni e ancoraggi. Le prescrizioni di dettaglio sono contenute nell'Elaborato 06 – Specifiche tecniche della segnaletica e dei dispositivi complementari, parte integrante del presente CSA e dei relativi ODA per quanto applicabile.

Art. 21 – Identità visiva delle CdC/OdC, marchi e comunicazione PNRR

La segnaletica identificativa, informativa, direzionale e istituzionale relativa agli immobili ASL8, comprese le strutture esistenti e le Case e gli Ospedali di Comunità, rispetta l'identità visiva ASL8 e, quando applicabili, i manuali regionali. Le targhe commemorative, di inaugurazione e i supporti di pubblicità per interventi PNRR, FSC, PNES e ulteriori programmi seguono le specifiche prescrizioni della fonte di finanziamento, secondo le indicazioni approvate da ASL8.

Le targhe PNRR Missione 6 riportano esclusivamente i loghi e i dati richiesti dalle linee guida applicabili. Per FSC, PNES e altri finanziamenti si applicano gli specifici modelli del programma. Tali obblighi non si estendono automaticamente a tutta la segnaletica funzionale di orientamento.

Per ogni ODA il responsabile tecnico verifica l'eventuale duplicazione di prestazioni comprese in altri affidamenti e approva preventivamente grafica, diciture, materiali, formati, posizioni e campionature; ASL8 fornisce o valida file grafici, loghi, CUP e dati istituzionali. È vietata ogni modifica non autorizzata ai marchi e agli elementi grafici ufficiali.

La produzione di manufatti può essere affidata a produttori terzi, anche per elementi personalizzati, con installazione diretta da parte dell'affidatario. Resta ferma la responsabilità dell'affidatario per conformità, sicurezza e regolare esecuzione e la disciplina del subappalto quando applicabile.

Art. 22 – Dissuasori, barriere e accessibilità

La collocazione è subordinata a verifica dei flussi pedonali e carrabili, accessibilità, vie di fuga, percorsi di soccorso e condizioni della pavimentazione. Il dissuasore non deve costituire ostacolo per le persone con disabilità né impedire accesso a mezzi di emergenza. Sono specificati sistemi di sblocco e rimozione per i dispositivi amovibili.

Art. 23 – Criteri Ambientali Minimi (CAM) e sostenibilità ambientale

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro devono essere eseguite nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, adottati ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per quanto applicabili alle specifiche tipologie di forniture, lavorazioni e servizi ordinati.

Per le prestazioni riconducibili agli interventi edilizi e alle relative attività di manutenzione trovano applicazione, nei limiti del rispettivo ambito oggettivo, i CAM di cui al D.M. 24 novembre 2025. Per le ulteriori prestazioni si applicano gli eventuali CAM di settore pertinenti.

Nella scelta dei materiali e dei manufatti destinati alla segnaletica interna ed esterna devono essere privilegiate, compatibilmente con i requisiti tecnici, prestazionali, di sicurezza e di durabilità, soluzioni caratterizzate da ridotto impatto ambientale, lunga vita utile, possibilità di manutenzione, sostituzione dei singoli componenti e recupero dei materiali a fine utilizzo.

In particolare, per le prestazioni di fornitura, posa in opera, manutenzione e sostituzione della segnaletica, devono essere osservati, ove pertinenti, i seguenti criteri:

- **Materiali e manufatti:** impiego di prodotti durevoli, resistenti alle condizioni di utilizzo e agli agenti atmosferici, ove applicabile, privilegiando materiali riciclabili, recuperabili o contenenti materia prima riciclata, nel rispetto dei requisiti tecnici e ambientali prescritti.
- **Segnaletica interna ed esterna:** preferenza, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, per sistemi modulari, aggiornabili e riparabili, che consentano la sostituzione di pannelli, pellicole, targhe e altri componenti senza necessità di sostituire integralmente i supporti esistenti.
- **Segnaletica orizzontale:** utilizzo di pitture, vernici, materiali termoplastici o altri prodotti idonei alla specifica destinazione d'uso, conformi ai requisiti ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare attenzione alla presenza di sostanze pericolose e alle emissioni di composti organici volatili, ove disciplinate.
- **Supporti, strutture e dispositivi complementari:** impiego di materiali e sistemi costruttivi che garantiscano adeguata durabilità, possibilità di manutenzione e recuperabilità dei componenti, compatibilmente con le caratteristiche funzionali e di sicurezza richieste.
- **Dispositivi elettronici e sistemi automatizzati:** per monitor, display digitali, dissuasori motorizzati e altri dispositivi eventualmente ordinati, applicazione dei requisiti ambientali pertinenti, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alla durabilità, alla riparabilità e alla corretta gestione a fine vita.

Negli interventi di manutenzione, aggiornamento o adeguamento della segnaletica esistente deve essere privilegiato, quando tecnicamente ed economicamente sostenibile, il recupero e il riutilizzo di supporti, strutture, sistemi di fissaggio e altri componenti ancora idonei, evitando sostituzioni integrali non necessarie.

I materiali di risulta, gli imballaggi e i rifiuti derivanti dalle prestazioni devono essere raccolti, separati per frazioni omogenee e gestiti nel rispetto della normativa vigente, privilegiando, ove possibile, il recupero e il

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

riciclo. Per i dispositivi elettrici ed elettronici trovano applicazione, quando pertinenti, le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'operatore economico è tenuto a produrre, quando pertinente alla specifica prestazione, la documentazione necessaria a comprovare la conformità ambientale dei prodotti e dei materiali impiegati, quali schede tecniche, schede di sicurezza, dichiarazioni di prestazione o conformità, documentazione relativa alla marcatura CE, dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), certificazioni Ecolabel o equivalenti e ulteriori mezzi di prova previsti dai CAM applicabili.

Le specifiche prescrizioni ambientali e i relativi mezzi di verifica, già individuati nella documentazione dell'Accordo Quadro per le prestazioni che vi sono soggette, sono precisati nel singolo ODA in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla consistenza delle prestazioni ordinate.

Il RUP/DEC verifica la documentazione richiesta e la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati. La mancata produzione della documentazione prescritta o l'impiego di materiali non conformi comporta la mancata accettazione delle prestazioni interessate e la sospensione della relativa liquidazione sino alla regolarizzazione, ferma restando l'applicazione delle penali e degli ulteriori rimedi contrattuali previsti.

Il principio DNSH (*Do No Significant Harm*), di cui al Regolamento (UE) 2020/852, trova applicazione ai singoli ODA quando richiesto dalla fonte di finanziamento, dal programma di investimento o dagli atti che disciplinano lo specifico intervento.

In tali casi l'ODA individua le prescrizioni DNSH applicabili e la documentazione probatoria da acquisire, nel rispetto delle disposizioni del programma di riferimento. Non sono imposti obblighi DNSH ulteriori o diversi in assenza di uno specifico presupposto normativo o finanziario.

Art. 24 – Sicurezza

Non è predisposto un DUVRI generale dell'Accordo Quadro. Per ciascun ODA, prima dell'avvio, ASL8 verifica i rischi interferenziali e l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, predisponendo il DUVRI quando dovuto. Per le attività ricadenti nel Titolo IV sono assicurati gli adempimenti specifici di cantiere, compresi PSC e POS ove previsti. Gli eventuali costi della sicurezza sono quantificati nel singolo ODA, distinti quando non ribassabili e compresi nel plafond.

Art. 25 – Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le condizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e degli atti dell'affidamento; restano ferme le responsabilità dell'affidatario.

Art. 26 – Contabilizzazione

La contabilizzazione avviene a misura sulla base delle quantità effettivamente eseguite e accertate dal RUP/DEC del singolo ODA, applicando i prezzi unitari determinati secondo i criteri di cui agli artt. 14 e 15 e il

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

ribasso contrattuale offerto. Non sono riconoscibili prestazioni non previamente ordinate e autorizzate secondo il presente Capitolato.

Art. 27 – Documentazione degli interventi

Per ciascun contratto attuativo/Ordine di Attuazione (ODA), l'operatore economico trasmette, a conclusione delle prestazioni, un sintetico riepilogo delle attività eseguite, con indicazione delle quantità e dei materiali impiegati, ai fini della verifica e della contabilizzazione da parte del RUP/DEC.

In relazione alla natura e alla complessità dell'intervento, il RUP/DEC può richiedere documentazione fotografica, schede tecniche, dichiarazioni di conformità e altri documenti pertinenti, limitatamente a quanto necessario per verificare la corretta esecuzione delle prestazioni.

Eventuali planimetrie, rilievi o elaborati grafici di dettaglio, ove necessari e non già compresi nelle prestazioni contrattuali, devono essere preventivamente previsti e autorizzati nell'ODA e sono remunerati separatamente.

La verifica della regolare esecuzione e la relativa attestazione competono alla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni normative e contrattuali applicabili.

Art. 28 – Gestione dei materiali rimossi e dei rifiuti

I materiali rimossi durante l'esecuzione delle prestazioni devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente, distinguendo quelli destinati al riutilizzo da quelli qualificabili come rifiuti.

Per i rifiuti prodotti, l'operatore economico assicura la corretta raccolta, separazione, movimentazione e conferimento a soggetti e impianti autorizzati, secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e della normativa applicabile.

Quando previsto dalla normativa, l'operatore economico rende disponibile al RUP/DEC copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), completo dell'attestazione di ricezione da parte del destinatario, nonché gli estremi delle pertinenti autorizzazioni al trasporto.

I materiali che ASL8 individua come riutilizzabili devono essere consegnati nel luogo indicato dal RUP/DEC, senza essere avviati a smaltimento. La relativa consegna è documentata mediante semplice attestazione sottoscritta dalle parti.

Non è richiesta ulteriore documentazione oltre a quella prevista dalla normativa vigente o espressamente necessaria in relazione alla tipologia dei materiali rimossi.

Art. 29 – Garanzie

Per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Affidatario costituisce, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva pari al 2% del valore massimo dell'Accordo Quadro, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo medesimo, ivi compreso l'obbligo di accettare e dare esecuzione agli ODA regolarmente autorizzati ed emessi.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

In considerazione della garanzia già costituita sull'Accordo Quadro, della natura delle prestazioni e dell'importo generalmente contenuto dei singoli contratti attuativi, la Stazione Appaltante, con riferimento a ciascun ODA, può avvalersi, previa adeguata motivazione e ricorrendone i presupposti, della facoltà di non richiedere un'ulteriore garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, per il singolo contratto attuativo/ODA, la costituzione di apposita garanzia definitiva qualora, in relazione all'importo, alla natura, alla complessità o agli specifici rischi dell'intervento, ciò sia ritenuto necessario, nel rispetto della normativa vigente.

La garanzia costituita sull'Accordo Quadro resta efficace per tutta la durata dello stesso e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Art. 30 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni rispetto al termine concordato e stabilito nel singolo contratto attuativo/Ordine di Attuazione (ODA), imputabile all'operatore economico, si applica una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale netto del relativo ODA, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'inadempimento da parte del RUP/DEC e valutazione delle eventuali giustificazioni presentate dall'operatore economico.

L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale netto del singolo ODA.

Non sono applicate penali per ritardi derivanti da cause non imputabili all'operatore economico, debitamente documentate e riconosciute dal RUP/DEC.

Il reiterato mancato rispetto dei termini contrattuali, nonché gli inadempimenti di particolare gravità, possono comportare l'adozione degli ulteriori rimedi contrattuali, compresa la risoluzione dell'Accordo Quadro, nei casi e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 31 – Contestazioni e difetti

Le prestazioni non conformi, eseguite con materiali non autorizzati o non rispondenti alla regola d'arte devono essere corrette, ripetute o integrate a cura e spese dell'impresa nel termine assegnato dal RUP/DEC del singolo ODA, senza riconoscimento di maggiori compensi.

Art. 32 – Pagamenti

I pagamenti sono effettuati con riferimento ai singoli contratti attuativi e alle prestazioni effettivamente eseguite, previa verifica della regolare esecuzione, della documentazione richiesta e della regolarità contributiva, secondo i termini e le modalità della normativa vigente e degli atti contrattuali.

Art. 33 – Revisione prezzi

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni vigenti. L'utilizzo, per i singoli ODA, del Prezzario RAS vigente alla data di predisposizione dell'ordinativo costituisce il criterio contrattualmente stabilito per la determinazione dei prezzi unitari delle prestazioni e non modifica il ribasso percentuale contrattuale offerto in sede di affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. 34 – Modifiche contrattuali

Le modifiche dell'accordo quadro e dei contratti attuativi sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 36/2023. In nessun caso modifiche, opzioni o prestazioni aggiuntive possono essere utilizzate per eludere il limite di valore assunto ai fini dell'affidamento diretto dell'accordo quadro.

Art. 35 – Risoluzione

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione dell'accordo quadro o dei singoli contratti attuativi nei casi previsti dal Codice e dal presente Capitolato, in particolare per grave o reiterato inadempimento, rifiuto ingiustificato di ODA, grave o reiterato mancato rispetto dei termini di esecuzione degli ODA, violazioni della sicurezza o perdita dei requisiti.

Art. 36 – Tracciabilità

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. I singoli contratti attuativi recheranno i riferimenti identificativi richiesti dalla normativa e dalla BDNCP.

Art. 37 – Documenti contrattuali e ordine di prevalenza

Costituiscono documenti dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati: il contratto di Accordo Quadro; il presente Capitolato Speciale d'Appalto (Elaborato 02); la Relazione tecnico-illustrativa (Elaborato 01); lo schema di contratto attuativo/ODA (Elaborato 04); l'Elenco delle sedi ASL8 (Elaborato 05); le Specifiche tecniche della segnaletica (Elaborato 06); l'offerta economica dell'operatore economico; i singoli ODA, con i relativi computi, quadri economici e la documentazione di sicurezza applicabile. Per la determinazione dei prezzi dei singoli ODA si applicano i criteri di cui agli artt. 14 e 15 del presente Capitolato. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni del contratto e del presente Capitolato, salve le norme imperative e le specifiche pattuizioni legittimamente previste per i singoli ODA.

Art. 38 – Normativa di riferimento e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri documenti contrattuali, si applicano il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e i relativi allegati, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. 495/1992, nonché le disposizioni vigenti in materia di segnaletica stradale, segnaletica di salute e sicurezza, accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.

Si applicano altresì, per quanto pertinenti alle prestazioni ordinate, la normativa sui prodotti da costruzione, sui dispositivi elettrici ed elettronici e sugli impianti eventualmente installati, i Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

vigenti, le norme UNI, UNI EN e CEI applicabili, le disposizioni in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti, il Codice civile e ogni ulteriore disposizione vigente relativa alla fornitura, posa in opera, manutenzione e adeguamento della segnaletica interna ed esterna e dei dispositivi complementari.

Le disposizioni normative e tecniche trovano applicazione in relazione alla natura delle specifiche prestazioni, senza estensione indiscriminata di obblighi previsti per categorie di prodotti o lavorazioni differenti.

Il Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Ing. Fabio Francesco Farci

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it